

## Przebudowa drogi powiatowej nr 2069R Babice - Krążki - Iskań

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 2069R Babice - Krążki - Iskań					
1					
1 d.1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną zagęszczaną mechanicznie o gr. do 10 cm	t		
		60 + 100	t	160,000	
				RAZEM	160,000
2 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
		30 + 200	t	230,000	
				RAZEM	230,000
3 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
4 d.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		1300 * 3,8	m2	4 940,000	
				RAZEM	4 940,000
5 d.1	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1300 * 3,8	m2	4 940,000	
				RAZEM	4 940,000
6 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		1300 * 0,25 * 2	m2	650,000	
				RAZEM	650,000