

KOSZTORYS OFERTOWY 242-12-000

CPV: 45215500-2 Toalety publiczne
Budowa: Świetlica wiejska w Błażejewie
Obiekt: Toaleta
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: Błażejewo ul.St.Mikołajczaka 48
Działka nr ewid.13/1 , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
62-035 Kórnik
Plac Niepodległości 1

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 242-12-000

CPV: 45215500-2 Toalety publiczne
Budowa: Świetlica wiejska w Błażejewie
Obiekt: Toaleta
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: Błażejewo ul.St.Mikołajczaka 48
Działka nr ewid.13/1 , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
62-035 Kórnik
Plac Niepodległości 1

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS 242-12-000

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe	
2	Ściany konstrukcyjne	
3	Sufit podwieszany + wentylacja i instalacja elektryczna	
4	Stolarka (drzwi płycinowe , pełne , w dolnej części z otworami wentylacyjnymi zgodnie z wytycznymi normatywnymi - suma otworów w drzwiach o powierzchni min.220 cm2)	
5	Posadzki - warstwy podkładowe	
6	Posadzki - warstwy wykańczające	
7	Sufit - wykończenie	
8	Ściany - wykończenie	
9	Urządzenia sanitarne	
10	Wyposażenie WC	
O G Ó Ł E M		
O G Ó Ł E M N E T T O								
P o d a t e k V A T								
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

PRZEDMIAR ROBÓT 242-12-000

CPV: 45215500-2 Toalety publiczne

Budowa: Świetlica wiejska w Błażejewie
 Obiekt: Toaleta
 Rodzaj robót: Remontowe
 Lokalizacja: Błażejewo ul.St.Mikołajczaka 48
 Działka nr ewid.13/1 , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

PRZEDMIAR 242-12-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe					
1	10	KNR	401-03-54-04-00	STB 01.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi	szt	3,00000
1	20	KNR	401-03-54-13-00	STB 01.	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt	1,00000
1	30	KNR	402-03-14-07-00	STB 01.	Demontaż promiennika ciepła	szt	1,00000
1	40	KNR	202-20-12-01-50	STB 01.	Okladziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - demontaż R=0,3	m ²	4,63000
1	50	KNR	202-06-13-03-00	STB 01.	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho - rozebranie	m ²	4,63000
1	60	KNR	401-08-19-15-00	STB 01.	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	28,34800
1	70	KNR	202-20-06-01-10	STB 01.	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na zaprawie - demontaż R=0,4	m ²	8,98900
1	80	KNR	401-03-48-02-00	STB 01.	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3,41200
1	90	KNR	401-03-48-03-00	STB 01.	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4,27400
1	100	KNR	401-03-49-02-00	STB 01.	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	4,31800
1	110	KNR	401-03-29-03-00	STB 01.	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,72800
1	120	KNR	401-08-11-07-00	STB 01.	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	4,63000
1	130	KNR	401-08-04-07-00	STB 01.	Zerwanie posadzki cementowej - wylewka betonowa	m ²	4,63000
1	140	KNR	401-05-19-06-00	STB 01.	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na podłożach betonowych	m ²	4,63000
1	150	KNR	404-03-01-03-00	STB 01.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm	m ³	0,69500
1	160	KNR	402-01-32-01-00	STB 01.	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,00000
1	170	KNR	402-02-35-06-00	STB 01.	Demontaż umywalki	kmpł	1,00000
1	180	KNR	402-02-35-08-00	STB 01.	Demontaż ustępu z miską	kmpł	2,00000
1	190	KNR	402-02-33-06-00	STB 01.	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	1,00000
1	200	KNR	402-02-33-08-00	STB 01.	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 110 mm	szt	2,00000
1	210	KNR	402-01-14-01-00	STB 01.	Demontaż rurociągu ø 15-20 mm	metr	5,00000
1	220	KNR	402-02-30-07-00	STB 01.	Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	3,00000
1	230	KNR	402-02-30-08-00	STB 01.	Demontaż rury z PCW ø 75-110 mm na ścianach	metr	4,00000
1	240	401-00-01-K.I.		STB 01.	Koszt najmu kontenera 8 m ³ (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany)	szt	0,89100
1	250	401-00-02-K.I.		STB 01.	Koszt najmu kontenera 8 m ³ (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	0,33000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	Ściany konstrukcyjne					
2	10	KNR	401-03-04-01-00	STB 01. Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,50100
2	20	KNR	401-03-13-02-00	STB 01. Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,16200
2	30	KNR	202-01-26-05-00	STB 01. Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych NSB 120	metr	3,60000
2	40	KNR	401-03-23-04-00	STB 01. Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła - kanał	szt	1,00000
3	Sufit podwieszany + wetylacja i instalacja elektryczna					
3	10	KNR	202-06-13-03-00	STB 01. Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grub 22 cm współ. Lambda l=0,037 , układana na sucho	m ²	7,60000
3	20	KNR	202-06-07-02-00	STB 01. Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej grub 0,2 mm	m ²	7,60000
3	30	KNR	202-20-12-03-50	STB 01. Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub 12,5 mm na rusztach metalowych podwójnych podwieszanych	m ²	7,60000
3	40	KNR	217-01-22-02-00	STB 01. Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek ø 160 mm	m ²	0,75400
3	50	KNR	217-01-44-01-10	STB 01. Wyrzutnia dachowa kołowa ø 200 mm	szt	1,00000
3	60	KNR	217-02-04-02-13	STB 01. Wentylator EDM-160 na czujnik ruchu z opóźnieniem czasowym lub równoważna	szt	1,00000
3	70	KNR	403-00-05-01-00	STB 01. Wykonanie instalacji elektrycznej (tj; oświetlenie LED-owe punktowe na suficie - równomierne nad całym pomieszczeniem toalety , doświetlenie nad lustrami , oświetlenie włączne na czujnik ruchu , podłączenie ; wentylatora , przepływowego podgrzewacza wody , gniazdka hermetycznego podwójnego , wykonanie instalacji zasilającej z włączeniem do sieci , pomiary elektryczne powykonawcze z protokołem)	szt	1,00000
4	Stolarka (drzwi płycinowe , pełne , w dolnej części z otworami wentylacyjnymi zgodnie z wytycznymi normatywnymi - suma otworów w drzwiach o powierzchni min.220 cm2)					
4	10	KNR	202-10-25-05-00	STB 01. Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą , 1-skrzydłowe , pełne z kratką wentylacyjną lub kompletem tulejek "90"	m ²	2,10000
4	20	KNR	202-10-24-10-50	STB 01. Ścianki działowe do WC grub 3 cm - systemowe z drzwiami o wymiarach 0,80x2,05 m i wysokości 2,10 m , powierzchnia zmywalna HPL lub równoważna	m ²	7,03500
4	30	KNR	202-10-21-09-00	STB 01. Szafki do WC 4-drzwiowe stojące z zamknięciem na kluczyk , wraz z listwą dekoracyjną pod szafka oraz nogą (bez blatu)	m ²	1,28000
4	40	MAT	2740858	STB 01. Dostarczenie blatu na szafki stojące i nad promiennik z wyciętymi otworami na 2-umywalki i kratkę nad promiennik , wymiary blatu (1,95x0,55+0,85x0,30 m)	szt	1,00000
5	Posadzki - warstwy podkładowe					
5	10	KNR	202-11-01-07-02	STB 01. Podkład na gruncie z piasku grub 20 cm + podwyższenie poziomu posadzki w pom.gospodarczym	m ³	2,43200
5	20	KNR	201-02-36-01-00	STB 01. Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi piasku - min.Is=0,98	m ³	2,43200
5	30	KNR	202-11-01-01-04	STB 01. Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 (B-10) grub 12 cm	m ³	0,91200
5	40	KNR	202-06-18-03-00	STB 01. Izolacja pozioma papą termozgrzewalną pomieszczeń	m ²	7,60000
5	50	KNR	202-06-07-02-00	STB 01. Izolacja z folii polietylenowej szerokiej grub 0,3 mm	m ²	7,60000
5	60	KNR	202-06-09-03-00	STB 01. Izolacja pozioma z płyt styropianowych typu "dach-podłoga" lub równoważna grub 12 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	7,60000
5	70	KNR	202-06-07-02-00	STB 01. Izolacja z folii polietylenowej szerokiej grub 0,3 mm	m ²	7,60000
5	80	KNR	202-11-02-02-00	STB 01. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m ²	7,60000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	90	KNR	202-11-02-03-00	STB 01. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm - za 4 cm . Krotność=4	m ²	7,60000
5	100	KNR	202-11-06-07-00	STB 01. Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową posadzkową	m ²	7,60000
5	110	KNR	240-06-02-01-00	STB 01. Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	8,36000
6	Posadzki - warstwy wykańczające					
6	10	KNR	202-11-18-03-60	STB 01. Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych na klej bez przygotowania podłoża metodą zwykłą (płytki ceramiczne prasowane na sucho , 3<E<6% Grupa B IIa GL)	m ²	7,60000
6	20	KNR	202-28-09-05-01	STB 01. Listwa wykańczająca - progi drzwiowe	metr	0,90000
7	Sufit - wykończenie					
7	10	KNR	202-11-34-02-01	STB 01. Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	7,60000
7	20	KNR	202-08-15-06-00	STB 01. Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	7,60000
7	30	KNR	202-15-05-03-00	STB 01. Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - sufity	m ²	7,60000
8	Ściany - wykończenie					
8	10	KNR	401-07-16-02-00	STB 01. Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	29,15000
8	20	KNR	202-20-11-03-50	STB 01. Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub 12,5 mm na rusztach metalowych 1-warstwowa - kombifixy i instalacja gazowa	m ²	4,13000
8	30	KNR	202-08-29-04-00	STB 01. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą (płytki ceramiczne prasowane na sucho grub 8-10 mm , E>10% , Grupa B III GL , w narożach płytki fazowane - bez listew wykańczających)	m ²	28,53400
8	40	KNR	202-08-29-04-00	STB 01. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą - montaż w płytki lustra (lico lustra równo z licem płytek)	m ²	0,70000
8	50	KNR	401-07-11-02-00	STB 01. Uzupelnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	1,11300
8	60	KNR	401-07-08-03-00	STB 01. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	1,30000
8	70	KNR	202-08-15-04-00	STB 01. Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	7,50000
8	80	KNR	202-15-05-03-00	STB 01. Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	7,50000
9	Urządzenia sanitarne					
9	10	KNR	215-00-06-01-01	STB 01. Rurociąg z rur PP-20 w budynku niemieszkalnym ø 20 mm	metr	14,00000
9	20	KNR	215-00-07-03-00	STB 01. Próba szczelności instalacji z rur PP w budynku niemieszkalnym ø do 63 mm	metr	14,00000
9	30	KNR	216-13-20-04-01	STB 01. Izolacja rury ø 20 mm otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę grub 9 mm	metr	14,00000
9	40	KNR	215-00-05-01-00	STB 01. Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej ø 15 mm	szt	4,00000
9	50	KNR	215-00-05-06-00	STB 01. Dodatek za podejście do płuczki ustępowej z rur PP ø 20 mm	szt	2,00000
9	60	KNR	215-00-05-02-01	STB 01. Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego ø 20 mm	szt	1,00000
9	70	KNR	215-01-12-01-40	STB 01. Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15 mm	szt	6,00000
9	80	KNR	215-01-12-02-40	STB 01. Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20 mm	szt	1,00000
9	90	KNR	215-01-15-02-00	STB 01. Bateria umywalkowa stojąca 1-uchwytowa ø 15 mm	szt	2,00000
9	100	KNR	215-02-05-02-00	STB 01. Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50 mm	metr	6,00000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
9	110	KNR	215-02-05-04-00	STB 01. Rurociąg PCW na ścianach na wcisk \varnothing 110 mm	metr	5,00000
9	120	KNR	215-02-08-03-00	STB 01. Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk \varnothing 50 mm	szt	2,00000
9	130	KNR	215-02-08-05-00	STB 01. Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk \varnothing 110 mm	szt	2,00000
9	140	KNR	215-31-01-01-00	STB 01. Element montażowy GEBERIT - DUOFEX na ścianie do ustępu lub równoważna	kmpł	2,00000
9	150	KNR	215-31-04-01-00	STB 01. Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym lub równoważna	kmpł	2,00000
9	160	KNR	215-32-02-01-00	STB 01. Armatura splukująca miskę ustępową GEBERIT pneumatyczna ręczna ścienna lub równoważna	kmpł	2,00000
9	170	KNNR	N004-02-30-02-05	STB 01. Umywalka wpuszczana w blat KOŁO NOVA z syfonem lub równoważna	kmpł	2,00000
9	180	KNR	215-01-21-03-10	STB 01. Elektr przepływowy podgrzewacz wody , wieloczerpalny	kmpł	1,00000
9	190	KNR	215-03-13-01-00	STB 01. Promiennik gazowy	szt	1,00000
9	200	KNR	217-01-38-02-02	STB 01. Kratka wentylacyjna metalowa zabezpieczona antykorozyjnie , wpuszczana w gotowy otwór w blacie	szt	1,00000
10	Wypożyczenie WC					
10	10	KNR	202-12-18-03-01	STB 01. Podajnik na papier toaletowy (chrom)	szt	2,00000
10	20	KNR	202-12-18-03-01	STB 01. Szczotka do czyszczenia toalety (chrom)	szt	2,00000
10	30	KNR	202-12-18-03-01	STB 01. Kosz na śmieci z zamknięciem (chrom)	szt	2,00000
10	40	KNR	202-12-18-03-01	STB 01. Podwójny wieszak (chrom)	szt	2,00000
10	50	KNR	202-12-18-03-01	STB 01. Podajnik na ręczniki papierowe (chrom)	szt	1,00000
10	60	KNR	202-12-18-03-01	STB 01. Podajnik na mydło (chrom)	szt	2,00000
10	70	MAT	6351699	STB 01. Kosz na zużyte ręczniki papierowe z pokrywą - duży (chrom)	szt	1,00000