

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: GWIAŹDZISTA 20 CHODNIK					
1		Chodnik			
1 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		2,60 * 37,00	m2	96,20	
				RAZEM	96,20
2 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		37,0 * 2	m	74,00	
				RAZEM	74,00
3 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		37,0 / 1000	km	0,04	
				RAZEM	0,04
4 d.1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2		
		2,60 * 37,0	m2	96,20	
				RAZEM	96,20
5 d.1	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
		poz.4	m2	96,20	
				RAZEM	96,20
6 d.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		poz.4	m2	96,20	
				RAZEM	96,20
7 d.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		37,0 * 2	m	74,00	
				RAZEM	74,00
8 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		poz.4	m2	96,20	
				RAZEM	96,20
9 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątnej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.8	m2	96,20	
				RAZEM	96,20
10 d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m3		
		poz.4 * 0,25	m3	24,05	
				RAZEM	24,05
11 d.1		Opłata za utylizację ziemi	t		
		poz.10 * 1,8	t	43,29	
				RAZEM	43,29
12 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 10 km	t		
		poz.1 * 0,07 * 2,0	t	13,47	
		poz.2 * 0,08 * 0,30 * 2,0	t	3,55	
				RAZEM	17,02
13 d.1		Opłata za utylizację gruzu budowlanego	t		
		poz.12	t	17,02	
				RAZEM	17,02