

**Opis przedmiotu zamówienia** na wymianę podłogi w pomieszczeniach budynku Internatu ZSZ Nr 2, położonego przy ulicy Koszarowej 3 w Ostrołęce, stanowiącego integralną część Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

Usługa wymiany podłogi PCV na powierzchni **około 276 m<sup>2</sup>** + **listwy przyścienne na całej powierzchni** polegać będzie na:

**Korytarz parter o powierzchni 74 m<sup>2</sup> + pomieszczenie socjalne 22 m<sup>2</sup> :**

- Zdjęcie płytek PCV
- Utylizacja płytek PCV
- Zakup niezbędnych materiałów do wykonania usługi (klej, materiał wyrównujący, itp.)
- Przygotowanie podłoża do położenia wykładziny
- Położenie wykładziny wraz z pełnym wykończeniem
- Wykonanie listwy przyściennej z wykładziny
- Oddanie pomieszczenia gotowego do użytku - potwierdzenie protokołem odbioru

**Korytarz I piętro o powierzchni 60 m<sup>2</sup>:**

- Zdjęcie płytek PCV
- Utylizacja płytek PCV
- Zakup niezbędnych materiałów do wykonania usługi (klej, materiał wyrównujący, itp.)
- Przygotowanie podłoża do położenia wykładziny
- Położenie wykładziny wraz z pełnym wykończeniem
- Wykonanie listwy przyściennej z wykładziny
- Oddanie pomieszczenia gotowego do użytku - potwierdzenie protokołem odbioru

**Korytarz II piętro o powierzchni 60 m<sup>2</sup> + pomieszczenie socjalne 15 m<sup>2</sup> :**

- Zdjęcie płytek PCV
- Utylizacja płytek PCV
- Zakup niezbędnych materiałów do wykonania usługi (klej, materiał wyrównujący, itp.)
- Przygotowanie podłoża do położenia wykładziny
- Położenie wykładziny wraz z pełnym wykończeniem
- Wykonanie listwy przyściennej z wykładziny
- Oddanie pomieszczenia gotowego do użytku - potwierdzenie protokołem odbioru

**Klatka schodowa ( powierzchnia schodów i zabiegów) 45 m<sup>2</sup>:**

- Zakup niezbędnych materiałów do wykonania usługi (klej, materiał wyrównujący, listwy schodowe, itp.)
- Przygotowanie podłoża do położenia wykładziny
- Położenie wykładziny wraz z pełnym wykończeniem, zamontowanie listew schodowych
- Wykonanie listwy przyściennej z wykładziny
- Oddanie pomieszczenia gotowego do użytku - potwierdzenie protokołem odbioru

**Uwaga**

Zamawiający dysponuje materiałem w postaci wykładziny **FATRA LINO NFE GRIT** Wszystkie inne materiały niezbędne do realizacji usługi stanowią koszt wykonawcy.

Termin wykonania maksymalnie - do 31 LIPCA 2023r.

Możliwy termin rozpoczęcia prac - 03 LIPIEC 2023r.

Gwarancja minimum 36 miesięcy.

Zamawiający oceniając złożone oferty, weźmie pod uwagę zaproponowany przez oferentów wydłużony okres udzielonej gwarancji. Przy założeniu , że wartość najniższej oferty stanowi 100 pkt, każde dodatkowe 12 miesięcy gwarancji ( powyżej 36 miesięcy) stanowić będzie dodatkowe 5 pkt

**WSZYSTKIE ZDJĘCIA I WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY, WIĘC NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.**