




SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWEGO



SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZAWORU PIERWSZEŃSTWA



WYKAZ ELEMENTÓW WĘZŁA WODOMIERZOWEGO	
Lp	Opis
1	Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 65
2	Filtr siatkowy kołnierzowy DN 65
3	Zawór kołnierzowy DN 65
4	Trójnik kołnierzowy DN 65/65/65
5	Zwężka dwukołnierzowa DN65/50
6	Zawór pierwszeństwa VV300 DN 50
7	Zawór kołnierzowy DN 50
8	Zawór antyskażeniowy EA 251 DN50
9	Króciec dwukołnierzowy przyłączeniowy do inst. bytowej DN 50
10	Kołano dwukołnierzowe DN 65
11	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS IMPERO DN50
12	Zawór antyskażeniowy BA 300 DN 65
13	Króciec dwukołnierzowy przyłączeniowy do inst. hydrantowej DN 65

			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGAS Robert PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE "ARGAS"			
SIEDZIBA: ul. Męczysłowskiego 27, 37-500 Jarosław tel. 695-248-250 / argasprojekt@gmail.com			
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr uprawnień / Specjalność	Podpis	
Branda:	INSTALACJE		
Projektant:			
Sprawdzający:			
Nazwa zadania:	BUDOWA i WYPOSAŻENIE CENTRUM OPIEKUNCTWA MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIETONIOWA		
Adres inwestycji i Kat. obiektu budowlanego: Nazwa jedn. ewid., Nazwa i nr obrębu ewid., Nr działek			
Województwo podkarpackie Powiat przeworski Kat. obiektu - XI (budynki opieki społecznej i socjalnej)		Powiat: przeworski Jednostka ewid.: Przeworsk [181408_2] Obręb ewidencyjny: Świetonowa [0009] Działka nr ew. gr. 606, 607, 543/47 Id. działki: 181408_2.0009.606, 607, 543/47	
Inwestor: Gmina Przeworsk, 37-210 Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a			
Tytuł rysunku: SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWEGO			
Faza:	Data:	Skala:	Nr rys.:
PB/PT	12-2022	1:100	
OPRACZANIE OBRÓBKĘ PRACAMI AUTORSKIMI, NAWET LUB KOPLOWANIE WYNIKAMI PRACY, JESTY BŁĄD			