

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	794.000		
2 d.1	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod skrzyżowaniem z drogą powiatową - rury o śr. 40 cm	m	10.000		
3 d.1	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ścian k.	2.000		
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
4 d.2	KNNR 6 0103-01	Mechaniczne ścięcie poboczy	m ²	1588.000		
5 d.2	KNR 4-01 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³	158.800		
6 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2720.000		
7 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	2720.000		
8 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2479.000		
9 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m ²	2479.000		
10 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2399.000		
11 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2399.000		
12 d.2	KNNR 6 0113-06 analogia	Formowanie poboczy - pobocza gruntowe, materiał Wykonawcy	m ²	1191.000		
13 d.2	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr.40 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m	168.000		
3	45233222-1	Zjazdy				
14 d.3	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów	m ²	40.000		
15 d.3	KNR 4-01 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³	40.000		
16 d.3	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	40.000		
17 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	40.000		
18 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	40.000		
19 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m ²	40.000		
20 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	40.000		
21 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	40.000		
4		Oznakowanie drogi				
22 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	8.000		
23 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: