

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM KOLOROWEJ - KOS-
TKA NOWA
ADRES INWESTYCJI : CHODNIKI I MIEJSCA POSTOJOWE NA TERENIE GMINY KWIDZYNA
INWESTOR : GMINA KWIDZYN
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.KRUPA, upr. nr 1575/EI/90
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2021

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM					
1		KOSTKA BETONOWA GRUB. 6 CM NOWA			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.1	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0109-03		m ²	1.000	
	0109-04	1.0		RAZEM	1.000
4	KNNR 6	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsyp-	m ²		
d.1	0502-02	ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1.000	
	analogia	1.0		RAZEM	1.000

"DROMIK"