

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA Z PŁYTEK CHODNIKOWYCH 50X50 - PŁYTKI BETONOWE INWESTORA  
ADRES INWESTYCJI : CHODNIKI NA TERENIE GMINY KWIDZYN  
INWESTOR : URZĄD GMINY KWIDZYN  
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.KRUPA, upr. nr 1575/EI/90  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2021

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

| Lp.  | Podstawa | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|--|----------|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>REMONT CHODNIKA Z PŁYTEK BETONOWYCH 50X50 - PŁYTKI CHODNIKOWE INWESTORA</b> |          |   |                |              |              |
| 1  |          | <b>CHODNIK Z PŁYTEK BETONOWYCH 50X50</b>  |                |              |              |
| 1  | KNR 2-31 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1  | 0815-02  |   |                |              |              |
|  |          | 1   | m <sup>2</sup> | 1.000        |              |
|  |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 2  | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm                          | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1  | 0101-01  |   |                |              |              |
|  |          | 1   | m <sup>2</sup> | 1.000        |              |
|  |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 3  | KNR 2-31 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1  | 0104-07  |   |                |              |              |
|  |          | 1   | m <sup>2</sup> | 1.000        |              |
|  |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 4  | KNR 2-31 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki chodnikowe Inwestora           | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1  | 0502-06  |   |                |              |              |
|  |          | 1   | m <sup>2</sup> | 1.000        |              |
|  |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 5  | KNR 2-31 | Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora  | t              |              |              |
| d.1  | 1509-06  |   |                |              |              |
|  |          | 1*1*0.2*1.7   | t              | 0.340        |              |
|  |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.340</b> |
| 6  | KNR 2-21 | Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. humusowanie, posianie trawy   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1  | 0404-01  |   |                |              |              |
|  | analogia |   |                |              |              |
|  |          | 1   | m <sup>2</sup> | 1.000        |              |
|  |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |

"DROMIK"