

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Dach				
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	51,350		
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	31,700		
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	43,838		
4 d.1	KNR 4-03 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m	96,900		
5 d.1	KNR 4-03 1139-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	27,000		
6 d.1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt falistych Onduline nie nadających się do użytku	m2	52,560		
7 d.1	KNR 4-04 0507-02 z.o.3.1.	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpówki (brak niebezpieczeństwa osób postronnych)	m2	377,165		
8 d.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących (do poziomu połaci)	m3	3,235		
9 d.1	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m	55,700		
10 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek struganych o grubości 25 mm - podbitka	m2	48,740		
11 d.1	KNR 4-01 0610-01	Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia do 2 m ²	m2	42,000		
12 d.1	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie drewna impregnatem (podbitka, odkryte krokwie, deski czołowe)	m2	104,665		
13 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 10 km wraz z kosztem utylizacji	m3	28,500		
14 d.1	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m	86,000		
15 d.1	KNR AT-09 0103-02	Membrana wysoce paroprzepuszczalna układana na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2	429,730		
16 d.1	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm	m2	429,730		
17 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2	57,040		
18 d.1	KNR-W 2-02 0513-04 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę nachylenie połaci ponad 85 %	m2	429,730		
19 d.1	KNR-W 2-02 0513-08 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów dachówką - montaż gąsiorów z klamrami i taśmy kalenicowej nachylenie połaci ponad 85 %	m	62,600		
20 d.1	KNR 4-01 0310-01	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m3	0,332		
21 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m3	2,903		
22 d.1	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.	4,000		
23 d.1	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominarskich	m	4,000		
24 d.1	NNRNKB 202 0539-04 analogia	Montaż barier śniegowych	m	56,400		
25 d.1	KNR K-06 0302-01	Montaż okien dachowych - demontaż i ponowny montaż istniejących okien	szt.	2,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
26 d.1	wycena indywidualna	Remont lukarn (rozbiórka ścian bocznych, zamocowanie płyty OSB na ścianach bocznych, wykonanie tynku cienkowarstwowego na warstwie kleju zbrojonego siatką, renowacja widocznych elementów konstrukcji drewnianej)	szt	4,000		
27 d.1	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 8 mm na dachu stromym pokrytym dachówką	m	96,900		
28 d.1	KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. 8 mm	m	27,000		
29 d.1	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	15,000		
30 d.1	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	7,000		
31 d.1	KNR 5-18 1603-06	Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	uzio m.	1,000		
32 d.1	KNR 5-18 1603-07	Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar następny	uzio m.	6,000		
33 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	56,850		
34 d.1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m	32,070		
35 d.1	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.	6,000		
Razem dział: Dach						
2		Elewacja				
36 d.2	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	40,000		
37 d.2	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - cokół ceglany i kamienny, wnęka łukowa	m2	68,360		
38 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - tynk cementowy zewnętrzny	m2	340,135		
39 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	363,695		
40 d.2	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchni cokołów ceglanych i kamiennych	m2	44,800		
41 d.2	KNR 4-01 0727-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	63,560		
42 d.2	KNR 4-01 0348-05 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - rozebranie parapetów zewnętrznych ceglanych	m2	7,075		
43 d.2	KNR 2-02 0921-03 z.sz. 5.6. 9911 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi parapetów zewnętrznych	m2	7,075		
44 d.2	KNR 4-01 0610-02	Oczyszczenie elementów ściany drewnianej przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia do 5 m2	m2	15,500		
45 d.2	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie drewna impregnatem (ściana drewniana)	m2	15,500		
46 d.2	KNR 4-01 0507-04	Wyłożenie murów ogniowych dachówką karpiówka pojedynczo - wyłożenie podstawy ściany drewnianej oraz murków frontowych	m	8,850		
47 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	345,560		
48 d.2	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	18,135		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
49 d.2	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	363,695		
50 d.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	345,560		
51 d.2	KNR 0-23 0933-03 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm Tynki na pow.do 5 m2.	m2	18,135		
52 d.2	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów - konstrukcje oporowe okien piwnicy, spocznik schodów wejściowych	m2	12,360		
53 d.2	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - konstrukcje oporowe okien piwnicy, spocznik schodów wejściowych	m2	12,360		
54 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 10 km wraz z kosztem utylizacji	m3	1,467		
55 d.2	KNR 4-01 0727-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	12,360		
56 d.2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2	445,000		
57 d.2	wycena indywidualna	Montaż wycieraczki - systemowa szczotkowa	szt	2,000		
58 d.2	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - czyszczenie balustrad zewnętrznych i elementów stalowych przedsionka łukowego	m2	5,020		
59 d.2	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów - ściągi przedsionka łukowego	kg	58,960		
60 d.2	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie balustrad i elementów stalowych przedsionka łukowego	m2	6,560		
Razem dział: Elewacja						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						