

LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

oprawy LED wiszące

oprawy LED wpuszczone typu downlight



DOBRAŃE OPRAWY .:

- 1 PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840
- 2 PHILIPS SP532P L1170 1 xLED49S/830 OC
- 3 PHILIPS SP532P L1170 1 xLED58S/830 OC
- 4 PHILIPS SP533P L1170 1 xLED41S/830 NOC
- 5 PHILIPS WT470C L1300 1 xLED42S/840 O

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m2)	SUFIT PODWIESZANY	NATĘŻENIE /lx/
1/01	HALL	87.24	BRĄK	–
1/02	POMIESZCZENIE BIUROWE	53.64	BRĄK	–
1/03	POMIESZCZENIE BIUROWE	26.26	BRĄK	500
1/04	KORYTARZ	5.97	SUFIT G-K /h=2.5m/	200
1/05	POMIESZCZENIE SOCJALNE	4.31	SUFIT G-K /h=2.5m/	300
1/06	POMIESZCZENIE BIUROWE	51.50	BRĄK	500
1/07	TOAleta DLA PETENTÓW/NSP	5.29	SUFIT G-K /h=2.5m/	200
1/08	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	8.17	BRĄK	500
1/10	KŁATKA SCHODOWA	29.42	BRĄK	–
1/11	KORYTARZ	10.63	BRĄK	–
1/12A	KORYTARZ	11.85	BRĄK	200
1/12B	TOAleta MĘSKA	6.65	W PRZEDSUNKU – SUFIT G-K /h=2.5m/	200
1/12C	TOAleta DAMSKA	10.13	W POM. WC –BRĄK	500
1/14	POMIESZCZENIE BIUROWE	20.07	BRĄK	200
1/15	KORYTARZ	5.53	BRĄK	–
1/16	POMIESZCZENIE BIUROWE	36.31	BRĄK	–
1/17	POMIESZCZENIE BIUROWE	53.70	BRĄK	–
	RAZEM	426.67		

VANELLUS | BIURO PROJEKTOWO–BADCWCZC Czajkowska Agnieszka
50–077 Wrocław,ul.Kazimierza Wlk.29a tel.71/3448217, biuro@vanelus.pl


Investor Gmina Lubawka
pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka

Obiekt Ratusz
pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka
Dziątka nr 295/1, 295/2 AM 4 ,obręb 0003 Lubawka-miasto

Temat Przebudowa części pomieszczeń
zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce

Projektant	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data
	Łudwik Adamiak	96/99/DUW		05.2017
Sprawdzający	inż. Andrzej Brąns	59/90/UW		05.2017
Opracował	Łudwik Adamiak			05.2017

Tytuł rys. RZUT PARTERU
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
Nr rysunku E/04



UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
- WYKORZYSTYWANE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALÓWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
- RELACJE POMIEDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY