


POZIOM PORÓWNAWCZY=380m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego [m n.p.m.]	391,40	391,91	392,30
Rzędna terenu istniejącego [m n.p.m.]	391,31	391,79	392,05
Rzędna dna przewodu[m n.p.m.]	388,60	389,11	389,50
Zagłębienie dna przewodu [m]	2,80	2,80	2,80
Długość i spadek [m, %]	27,00	1,9	20,40
Średnica, materiał	PE/PEHD250 SN8		
Oznaczenia	Dr14	Dr15	Dr16
Odległość [m]	0,00	27,00	47,40



LEGENDA


— grunt projektowany

— grunt istniejący

UWAGA:

Rzędne prowadzenia istniejącego uzbrojenia przyjęto orientacyjnie. W obrębie istniejącego uzbrojenia prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne: terenu, posadowienia budynku,
- trasę wytyczyć geodezyjnie, a wykonany (przed zasypaniem wykopu) zainwentaryzować przez służby geodezyjne
- całość robót wykonać ściśle w/g "INSTRUKCJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT" producenta rur,
- podsypkę i zasypkę rur wykonać zgodnie z aktualnymi normami i instrukcją producenta rur.



PPD WroTECH Sp. z o.o.				ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel.: 71 357 57 57; e-mail: biuro@wrotech.pl	
Inwestor:		GMINA MIEJSKA PIECHOWICE ul. KRYSZTAŁOWA 49, 58-573 PIECHOWICE			
Temat zadania /adres inwestycji:		ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PIECHOWICACH - ETAP I ul. Cmentarna / Piastowska , dz. nr 47, 46/3, 238, obręb 1.0004 gm. miejska PIECHOWICE			
Temat rysunku:		PROFIL SIECI DRENARSKIEJ - CZ. II WRAZ Z PRZEKROJEM WYKOPU			
Branża:		Projektowała:		Sprawdzający:	
SANITARNA		mgr inż. Dorota Serednicka - Rawicka nr upr. 614/01/DUW		mgr inż. Marek Rachuba nr upr. 244/DOŚ/06	
Data:		Stadium:	Branża:	Skala:	Nr rysunku:
07.2021-rev.15.11.2023		Projekt WYKONAWCZY	SANITARNA	1:100/1000	S-03b