

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Konserwacja pomieszczeń w budynku WZiL KWP w Kielcach</b>			
<b>1.1</b>		<b>PARTER</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Malowanie ścian i sufitów</b>			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych z poszpachlowaniem nierówności (naprawa rys i pęknięć - przyjęto 20% powierzchni ścian i sufitów do malowania) - materiał po stronie inwestora (poz.2+poz.3)*0,2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08		m <sup>2</sup>	145,971	
1.1				<b>RAZEM</b>	<b>145,971</b>
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "GRUNTOLIT-W 301" - powierzchnie pionowe - ściany (materiał po stronie inwestora)	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1.1					
	Pok. 001	(4,7+4,7+2,85+2,85)*3	m <sup>2</sup>	45,300	
	Pok. 002	(4,7+4,7+3,2+3,2)*3	m <sup>2</sup>	47,400	
	Pok. 003	(4,7+4,7+2,4+2,4)*3	m <sup>2</sup>	42,600	
	Pok. 004	(4,7+4,7+2,3+2,3)*3	m <sup>2</sup>	42,000	
	Pok. 005	(4,7+4,7+2,45+2,45)*3	m <sup>2</sup>	42,900	
	Pok. 006	(5,1+5,1+4,7+4,7)*3	m <sup>2</sup>	58,800	
	Pok. 007	(3,7+3,7+2,2+2,2)*3	m <sup>2</sup>	35,400	
	Pok. 008	(3,7+3,7+2,2+2,2)*3	m <sup>2</sup>	35,400	
	Pok. 009	(3,5+3,5+3,05+3,05)*3	m <sup>2</sup>	39,300	
	Pok. 010	(3,5+3,5+2,5+2,5)*3	m <sup>2</sup>	36,000	
	Pok. 011	(3,5+3,5+3)*3	m <sup>2</sup>	39,000	
	Pok. 012	(4,75+4,75+4,42+4,42)*3	m <sup>2</sup>	55,020	
	Pok. 013	(4,75+4,75+2,7+2,7)*3	m <sup>2</sup>	44,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>563,820</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "GRUNTOLIT-W 301" - powierzchnie poziome - sufity (materiał po stronie inwestora)	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.1					
	Pok. 001	4,7*2,85	m <sup>2</sup>	13,395	
	Pok. 002	4,7*3,2	m <sup>2</sup>	15,040	
	Pok. 003	4,7*2,4	m <sup>2</sup>	11,280	
	Pok. 004	4,7*2,3	m <sup>2</sup>	10,810	
	Pok. 005	4,7*2,45	m <sup>2</sup>	11,515	
	Pok. 006	5,1*4,7	m <sup>2</sup>	23,970	
	Pok. 007	3,7*2,2	m <sup>2</sup>	8,140	
	Pok. 008	3,7*2,2	m <sup>2</sup>	8,140	
	Pok. 009	3,5*3,05	m <sup>2</sup>	10,675	
	Pok. 010	3,5*2,5	m <sup>2</sup>	8,750	
	Pok. 011	3,5*3	m <sup>2</sup>	10,500	
	Pok. 012	4,75*4,42	m <sup>2</sup>	20,995	
	Pok. 013	4,75*2,7	m <sup>2</sup>	12,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,035</b>
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie akrylową farbą lateksową STYLIN BOLIX Acrostyle starych tynków wewnętrznych ścian - kolor szary (materiał po stronie inwestora)	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
1.1		poz.2	m <sup>2</sup>	563,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>563,820</b>
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie akrylową farbą lateksową STYLIN BOLIX Acrostyle starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały (materiał po stronie inwestora)	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
1.1		poz.3	m <sup>2</sup>	166,035	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,035</b>
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1.1		poz.3	m <sup>2</sup>	166,035	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,035</b>
7	Kalkulacja	Przesuwanie mebli w lokalu celem odsłonięcia ścian oraz przesunięcie ich na to samo miejsce	lokal		
d.1.	własna				
1.1		13	lokal	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
<b>1.2</b>		<b>PIĘTRO</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Malowanie ścian i sufitów</b>			
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych z poszpachlowaniem nierówności (naprawa rys i pęknięć - przyjęto 20% powierzchni ścian i sufitów do malowania) - materiał po stronie inwestora (poz.9+poz.10)*0,2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08		m <sup>2</sup>	129,042	
2.1				<b>RAZEM</b>	<b>129,042</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "GRUNTOLIT-W 301" - powierzchnie pionowe - ściany (materiał po stronie inwestora)	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2.1					
	Pok. 101	(3,81+3,81+2,1+2,1)*3	m <sup>2</sup>	35,460	
	Pok. 104	(4,3+4,3+3+3)*3,3	m <sup>2</sup>	48,180	
	Pok. 104a	(4,3+4,3+2,25+2,25)*3,3	m <sup>2</sup>	43,230	
	Pok. 105	(4,3+4,3+2,55+2,55)*3	m <sup>2</sup>	41,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pok. 109	(3,67+3,67+2,35+2,35)*3	m <sup>2</sup>	36,120	
	Pok. 110	(3,5+3,5+2,41+2,41)*3	m <sup>2</sup>	35,460	
	Pok. 111	(3,5+3,5+2,25+2,25)*3	m <sup>2</sup>	34,500	
	Pok. 112	(3,5+3,5+3+3)*3	m <sup>2</sup>	39,000	
	Pok. 113	(3,5+3,5+3+3)*3	m <sup>2</sup>	39,000	
	Pok. 114	(4,55+4,55+4,25+4,25)*3	m <sup>2</sup>	52,800	
	Kuchnia	(4,55+4,55+2,75+2,75)*3	m <sup>2</sup>	43,800	
	Pok. 116	(4,93+4,93+4,36+4,36)*3	m <sup>2</sup>	55,740	
				RAZEM	504,390
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "GRUNTOLIT-W 301" - powierzchnie poziome - sufity (materiał po stronie inwestora)	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
2.1					
	Pok. 101	3,81*2,1	m <sup>2</sup>	8,001	
	Pok. 104	4,3*3	m <sup>2</sup>	12,900	
	Pok. 104a	4,3*2,25	m <sup>2</sup>	9,675	
	Pok. 105	4,3*2,55	m <sup>2</sup>	10,965	
	Pok. 109	3,67*2,35	m <sup>2</sup>	8,625	
	Pok. 110	3,5*2,41	m <sup>2</sup>	8,435	
	Pok. 111	3,5*2,25	m <sup>2</sup>	7,875	
	Pok. 112	3,5*3	m <sup>2</sup>	10,500	
	Pok. 113	3,5*3	m <sup>2</sup>	10,500	
	Pok. 114	4,55*4,25	m <sup>2</sup>	19,338	
	Kuchnia	4,55*2,75	m <sup>2</sup>	12,513	
	Pok. 116	4,93*4,36	m <sup>2</sup>	21,495	
				RAZEM	140,822
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie akrylową farbą lateksową STYLINE BOLIX Acrostyle starych tynków wewnętrznych ścian - kolor szary (materiał po stronie inwestora)	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
2.1		poz.9	m <sup>2</sup>	504,390	
				RAZEM	504,390
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie akrylową farbą lateksową STYLINE BOLIX Acrostyle starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały (materiał po stronie inwestora)	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
2.1		poz.10	m <sup>2</sup>	140,822	
				RAZEM	140,822
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
2.1		poz.10	m <sup>2</sup>	140,822	
				RAZEM	140,822
14	Kalkulacja	Przesuwanie mebli w lokalu celem odsłonięcia ścian oraz przesunięcie ich na to samo miejsce.	lokal		
d.1.	własna				
2.1		12	lokal	12,000	
				RAZEM	12,000