

Bydgoszcz, 16.05.2022 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

**Budowa sieci rozdzielczej i przyłącza ciepłowniczego do budynku Z3 oraz fragmentu przyłącza do budynku Z4-Z5 przy ul. Zaświat w Bydgoszczy, PP/36/2022**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 16.05.2022 r. do ww. postępowania wpłynęło następujące pytanie:

Proszę o informację w jakiej technologii zakładają Państwo przejście pod rozbudowywanym wjazdem.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Przejście pod rozbudowywanym wjazdem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. w miejscu przejścia przez drogę dojazdową projektowane przyłącze ułożyć należy w stalowych rurach ochronnych. Na rury preizolowane w rurach osłonowych należy zamontować płozy dystansowe co 1,5 m. Wyloty w/w rur zamknąć typowymi manszetami gumowymi. Przy montażu ściśle przestrzegać zasad podanych przez autorów systemu.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski