

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 32 398 52 15
katarzyna.tabis@psgaz.pl

Zakład Projektowo-Handlowy
„PROJ-PROSPER”
ul. Kozłowska 19
44-100 Gliwice

Wasz znak:

Zabrze, 17.11.2022 r.

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.398.22

Dot.: budowy sieci wodociągowej Poniszowice – Widów przy ul. Gliwickiej w Rudzińcu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2022 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 400 PN 6,3 MPa (stal).

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony plan zagospodarowania terenu opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- Miejsce skrzyżowania sieci wodociągowej z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W miejscu skrzyżowania sieci wodociągowej z gazociągiem należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągu oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (6,0 m po 3,0 m w każdą stronę od osi gazociągu).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągu.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.

- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Równocześnie informujemy, iż w zakresie opracowania przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia, będąca własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Świerklanach (ul. Wodzisławska 54; 44 – 266 Świerklany), z którym należy uzgodnić zakres inwestycji.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągu Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia **nadzoru branżowego** do Działu Stacji i Sieci Gazowych.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do naszej Kancelarii na adres: ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać do Kierownika Sekcji Ochrony Przeciwkorozyjnej i Gazociągów – Pana Sebastiana Szopki – na adres e-mail: sebastian.szopka@psgaz.pl (nr tel. 32 398 52 78 lub tel. kom. 609 399 817).

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Rafał Lipiński

Załączniki:

- plan (1 szt.)

Kopia:

- SSDZ,
- ZMSM.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy **ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów**. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

SKALA 1:500
Ukł. wsp.: 2000 s.6

L. dz.: WGI-RZG.6640.1.2307.2022

Województwo: śląskie

Powiat: gliwicki

Jedn. ew.: 240505_2 Rudziniec

Obr. ewid.: 0017 Widów, 0011 Poniszowice

Sekcja: 6.133.24.20.3.1/2/3; 6.133.24.20.4.1/2/3/4; 6.133.25.16.3.3/4

STAROSTA GLIWICKI



Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

nazwa materiału zasobu: mapa zasadnicza

identyfikator ewidencyjny materiału z zasobu:

Gliwice, dnia: 2022.10.03



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Załącznik do pisma, znak
P.G.N.A. 240505.994.298.22
z dnia 19.11.2022 r.
podpis Tabiś

Naniesiono sieć gazową:

- gazociąg wysokiego ciśnienia

- gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia

dnia 19.11.22 podpis Tabiś

Młodszy Specjalista ds. Zarządzania
Majątkiem Sieciowym

Katarzyna Tabiś

ZAKŁAD PROJEKTOWO-HANDLOWY

"PROJ - PROSPER"

Jacek Iłczyk

44-100 Gliwice, ul. Kozłowska 19

NIP 631-145-73-83

LEGENDA:

— - proj. sieć wodociągowa PE Ø110

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Opracował:	inż. E. IŁCZYK	upr. nr 103/79	Data:	11.2022
Investor:	GMINA RUDZINIEC 44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26			Stadium: uzgodnienie
Temat:	BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ PONISZOWICE - WIDÓW			Skala: 1:500
Tytuł rys.:	Projekt zagospodarowania terenu			Nr rys.: 1