


▼ RZUT 1:50



LEGENDA


wyróżnienie kolorystyczne nowych elementów
(poza wyjątkiem nowych drzwi)

drzwi opis nowych elementów

Hn=206cm wskazanie nowych nadproży oraz nadproży do wymiaru z podaną wysokością spodu nowego nadproża.

UWAGA! po skuciu tynków w przypadku stwierdzenia, że istniejące nadproże spełnia wymagania nowo projektowanych drzwi dopuszcza się nie wykonywanie nowego nadproża.

▼ RZUT KONDYGNACJI 1:200



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Możliwe rozbieżności w wymiarowaniu istniejących elementów wynikające z istniejących nierówności i odchylek.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu budowlanego dot. budynku.

3. Rzędne posadzki dotyczą powierzchni warstwy
wykończeniowej.

4.Podane wymiary okien odnoszą się do odległości w świetle muru / podkonstrukcji. Wymiary drzwi odnoszą się do odległości w świetle ościeżnic po otwarciu skrzydła pod kątem 90°.

5. Bruzdy pod instalacje wykonać na budowie wg potrzeb zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w projektach technicznych branży sanitarnej oraz elektrycznej.

6. Nie zmienia się sposobu wentylacji sali lekcyjnej nr 11. Pomieszczenie będzie nadal wentylowane grawitacyjnie. W ramach remontu przewiduje się wymianę istniejącej kratki wentylacyjnej.

Jednostka projektowa:



Chociński Młyn 8, 89-608 Chociński Młyn
email: biuro@bamk.pl, tel.: +48 696 398 564, www.bamk.pl

Projektant:

mgr inż. arch. Mikołaj Kurzak
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
nr 86/POOKK/V/2019

Sprawdziła:

mgr inż arch. Kamila Steinke-Libera
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
nr 231/POOKK/IV/2017

Investor:

Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Projekt:

**Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń
w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach**

Objekt:

Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach

Adres inwestycji:

ul. Świątopelka 3, 89-600 Chojnice,
dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9, obr. 0001 Chojnice

Faza projektu:	Branża:
BUDOWLANY TECHNICZNY	ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku:

Rzut II piętra

Data opracowania:	Rewizja:
-------------------	----------

20.10.2023

Skala rysunku:

1:200, 1:50

Nr arkusza:

