

## Opis Przedmiotu Zamówienia

### Konserwacja ogrodzenia z siatki ograniczającego lub zatrzymującego migrację zwierzyny z terenów leśnych

Przedmiot Zamówienia będzie wykonywany na terenie będącym w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice wskazanym w Rozporządzeniu nr 4/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2020r. w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i opatowskiego. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2020r. poz. 3660) z późniejszymi zmianami.

**Obszar realizacji:** na terenie Leśnictwa Lipie (oddz. 82, 102, 117), Leśnictwa Lubienia (oddz. 19,20,21,22,23,24), Leśnictwa Kutery ( oddz. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,) Leśnictwa Zawąły ( oddz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,25,51,52,53) Leśnictwa Myszki (oddz. 80,81,105, 132) prace polegające na bieżącej konserwacji ogrodzenia (prace nie objęte gwarancją Wykonawcy), ograniczającego lub zatrzymującego migrację zwierząt z terenów leśnych.

#### Szczegółowy opis technologii wykonania przedmiotu zamówienia:

##### 1. Konserwacja ogrodzenia z wymiana materiałów

<i>Kod czynności</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
KONS-OGRA	Konserwacja ogrodzenia z wymianą materiałów	HM

#### Standard technologii prac KONS-OGRA obejmuje prace z zakresu:

- dostarczenie materiałów zapewnianych przez Zamawiającego na powierzchnię na odległość maksymalną 15 km (materiały należy pobrać z magazynu Gospodarstwa Szkółkarskiego Kutery)
- ewentualne usunięcie z ogrodzeń roślinności i pozostałości drzew w zakresie wymaganym do konserwacji
- wymianę uszkodzonych słupków na nowe, naciągnięcie lub wymianę uszkodzonej siatki, wymianę uszkodzonych żerdzi, inne prace mające na celu przywrócenie ogrodzenia do pełnej funkcjonalności. odzyskane w wyniku naprawy materiały należy ze wskazaniem Przedstawiciela Zamawiającego: zawieźć do Gospodarstwa Szkółkarskiego Kutery, lub pozostawić do naturalnego rozpadów ( wyjąć elementy metalowe)

#### Przewidywany zakres prac:

<i>Czynność - opis prac</i>		<i>Jedn.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Stawka VAT</i>
KONS-OGRA	Konserwacja ogrodzenia z wymianą materiałów	HM	8,00	23%

#### Materiały zapewnia:

**Zamawiający** – siatka ogrodzeniowa (wysokość - 2m), słupki fi 8 (2,5m), słupki fi 8 (2m), żerdzie ( długości 2,5-6m , grubości 5 – 16cm),

**Wykonawca** - skoble ocynkowane 3x30 lub dłuższe (ok. 1,5 kg na 100 mb), gwoździe ocynkowane 4x100 lub dłuższe (ok. 0,1 kg na 100 mb) – wkręty ocynkowane 4-6x 90 i dłuższe (ok.1kg – 100mb). Pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego wykonani przedmiotu zamówienia.

**Procedura odbioru:**

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
  - 2) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej naprawy,
  - 3) sprawdzenie ilości odzyskanych materiałów.
- (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

**2. Konserwacja ogrodzeń bez wymiany materiałów**

<i>Kod czynności</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
REM-OGRA	Konserwacja grodzień bez wymiany materiałów	HM

**Standard technologii prac REM-OGRA obejmuje prace z zakresu:**

- remont ogrodzenia bez wymiany materiałów polegające na dokonaniu koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich pełnej funkcjonalności m.in. pionowanie wbudowanych w ogrodzenie palików, naciąganie siatki, poprawa mocowania żerdzi i siatki do gruntu.
- ewentualne usunięcie z ogrodzeń roślinności i pozostałości drzew w zakresie wymaganym do konserwacji

**Przewidywany zakres prac:**

<i>Czynność - opis prac</i>		<i>Jedn.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Stawka VAT</i>
REM-OGRA	konserwacja grodzień bez wymiany materiałów	HM	3,00	23%

**Procedura odbioru:**

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
  - 2) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej konserwacji,
  - 3) sprawdzenie ilości odzyskanych materiałów.
- (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

**3. Konserwacja bram**

<i>Kod czynności</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
----------------------	----------------------------	------------------------

KONS-BRA	Konserwacja bram	H
----------	------------------	---

**Standard technologii prac KONS-BRA obejmuje prace z zakresu:**

- dostarczenie materiałów zapewnianych przez Zamawiającego na powierzchnię na odległość maksymalną 15 km (materiały należy pobrać z magazynu Gospodarstwa Szkółkarskiego Kutery)
- ewentualne usunięcie z ogrodzeń roślinności i pozostałości drzew w zakresie wymaganym do konserwacji
- wymianę uszkodzonych elementów bramy,
- inne prace mające na celu przywrócenie bramy do pełnej funkcjonalności.
- odzyskane w wyniku naprawy materiały należy ze wskazaniem Przedstawiciela Zamawiającego: zawieźć do Gospodarstwa Szkółkarskiego Kutery, lub pozostawić do naturalnego rozpadów (wyjąć elementy metalowe)

**Przewidywany zakres prac:**

<i>Czynność - opis prac</i>		<i>Jedn.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Stawka VAT</i>
KONS-BRA	Konserwacja bram	H	100,00	23%

**Materiały zapewnia:**

**Zamawiający** – siatka ogrodzeniowa (wysokość - 2m), słupki fi 8 (2,5m), słupki fi 8 (2m), żerdzie (długości 2,5-6m , grubości 5 – 16cm),

**Wykonawca** - skoble ocynkowane 3x30 lub dłuższe (ok. 1,5 kg na 100 mb), gwoździe ocynkowane 4x100 lub dłuższe (ok. 0,1 kg na 100 mb) – wkręty ocynkowane 4-6x 90 i dłuższe (ok.1kg – 100mb). Pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego wykonani przedmiotu zamówienia.

**Procedura odbioru:**

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem.

*(rozliczenie z dokładnością do jednostki)*

**4. Konserwacja zabezpieczenia rowu przed przejściem zwierzyny**

<i>Kod czynności</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
KONS-ROW	Konserwacja zabezpieczenia rowu przed przejściem zwierzyny	H

**Standard technologii prac KONS-ROW obejmuje prace z zakresu:**

- dostarczenie materiałów zapewnianych przez Zamawiającego na powierzchnię na odległość maksymalną 15 km (materiały należy pobrać z magazynu Gospodarstwa Szkółkarskiego Kutery),
- wykonanie otworów w glebie, uzupełnienie zniszczonych / uszkodzonych słupków, - poprawa mocowania słupków do żerdzi.
- ewentualne usunięcie roślinności i pozostałości drzew w zakresie wymaganym do konserwacji

- inne prace mające na celu przywrócenie grodzienia do pełnej funkcjonalności.
- odzyskane w wyniku naprawy materiały należy ze wskazaniem Przedstawiciela Zamawiającego: zawieźć do Gospodarstwa Szkółkarskiego Kutery, lub pozostawić do naturalnego rozpadów (wyjąć elementy metalowe).

**Przewidywany zakres prac:**

<i>Czynność - opis prac</i>		<i>Jedn.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Stawka VAT</i>
KONS-ROW	Konserwacja zabezpieczenia rowu przed przejściem zwierzyny	H	20,00	23%

**Uwagi:**

Zamawiający zabezpiecza słupki, a Wykonawca pozostałe materiały.

**Procedura odbioru:**

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) zweryfikowanie funkcjonalności naprawionego elementu,  
(rozliczenie z dokładnością do jednostki)