

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Stebnik, oddz. 72f				
1	KNR 2-01 0224/05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii IV		
		wykopy pod przejazd przez bród (6*1,0*10/2)*2	m3	60
		wykopy rowu na odc. 30m 30*(0,5+1,5)/2*1,0	m3	30
		razem	m3	90
2	KNR 2-01 0233/06	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV spycharkami gaśnicowymi o mocy 74kW (100kM)		
		plantowanie terenu pod płyty 4*25*2	m2	200
		razem	m2	200
3	KNR 2-01 0129/01	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - wykonanie koryta		
		25*4	m2	100
		razem	m2	100
4	KNR 2-01 0129/02	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - wykonanie warstwy odsączającej		
		jw. 100	m2	100
		razem	m2	100
5	KNR 2-01 0129/06	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m ²		
		jw. 100	m2	100
		razem	m2	100
6	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gaśnicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		remont szlaku przed i za przejazdem przez bród 300*3,5*0,5	m3	525
		razem	m3	525
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie sączka z żerdzi w ilości 5-7szt na sączek, przykryty jedliną i ziemią o dł. 6-8m - materiał zamawiającego		
		sączek 1	szt	1
		razem	szt	1
Stebnik, oddz. 80c, 80f, 79c				
8	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	14
9	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	14
10	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	2
11	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	3
12	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	6
13	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gaśnicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		wykonanie szlaku 280*3,5*0,8	m3	784
		razem	m3	784
14	KNR 2-01 0129/01	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - wykonanie koryta		
		13*3	m2	39
		razem	m2	39
15	KNR 2-01 0129/02	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - wykonanie warstwy odsączającej		
		jw. 39	m2	39
		razem	m2	39
16	KNR 2-01 0129/06	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m ²		
		jw. 13*3	m2	39
		razem	m2	39
17	KNR 2-01 0224/05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii IV		
		wykopy rowu na odc. 20m 20*(0,5+1,5)/2*1,0	m3	20
		razem	m3	20
Stebnik, oddz. 79b				

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	27
19	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	23
20	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	24
21	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	6
22	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	4
23	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie sącza z żerdzi w ilości 5-7szt na sącze, przykryty jedliną i ziemią o dł. 6-8m - materiał zamawiającego		
		sącze 4	szt	4
		razem	szt	4
24	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów z rur karbowanych sn8 o śr. 40cm		
		rura fi 40 6*1	m	6
		razem	m	6
25	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dyłowania : szer. 4m, dł. 15 m = 60m ² - materiał zamawiającego		
		legary o śr. 20-30 o dł. 15m 3*1,06	m ³	3,18
		kłody o śr. 15-20cm o dł. 4m 90*0,07	m ³	6,3
		razem	m ³	9,48
26	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gaśnicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		wykonanie szlaku 500*3,5*0,3	m ³	525
		jw. 320*3,5*0,6	m ³	672
		jw. 400*3,5*0,4	m ³	560
		jw. 100*3,5*0,5	m ³	175
		wykonanie placu do manipulacji 1000*0,3	m ³	300
		przejazd przez potok 66	m ³	66
		razem	m ³	2 298
27	KNR 2-01 0224/05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii IV		
		wykopy rowu na odc. 30m 30*(0,5+1,5)/2*1,0	m ³	30
		razem	m ³	30
28	KNR 2-01 0229/03	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odległość do 10m (spycharka gaśnicowa 74kW (100KM))		
		nasypy 66	m ³	66
		razem	m ³	66
29	KNR 2-01 0229/06	Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęcie 10m odległości przemieszczania gruntu kategorii IV (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gaśnicowa 74kW (100KM))		
		jw 50 % 33	m ³	33
		razem	m ³	33
30	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gaśnicowa 74kW (100KM))		
		formowanie nasypów 66	m ³	66
		razem	m ³	66
31	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie sącza z żerdzi w ilości 5-7szt na sącze, przykryty jedliną i ziemią o dł. 6-8m - materiał zamawiającego		
		sącze 1	szt	1
		razem	szt	1
32	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przyczółków z drewna okrągłego o śr. 25-30cm - materiał zamawiającego		
		kłody drewniane naprzyczółki o śr. 30 cm = 0,07m ³ *48 = 3,36m ³ 2*3*8	mb	48
		razem	mb	48
		Stebnik, oddz. 75a		
33	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	25

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	28
35	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	15
36	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	11
37	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	6
38	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gaśnicowymi o mocy 74kW (100KM) w gruncie kategorii IV wykonanie szlaku 490*3,5*0,5 jw. 260*3,5*0,5 jw. 170*3,5*0,5 przejazd przez potok 500	m3 m3 m3 m3 razem m3	857,5 455 297,5 500 2 110
39	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów z rur karbowanych sn8 o śr. 80cm rura fi 80 10*1	m razem m	10 10
40	KNR 2-01 0229/03	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odległość do 10m (spycharka gaśnicowa 74kW (100KM)) nasypy 500	m3 razem m3	500 500
41	KNR 2-01 0229/06	Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęcie 10m odległości przemieszczania gruntu kategorii IV (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gaśnicowa 74kW (100KM)) jw 50 % 250	m3 razem m3	250 250
42	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gaśnicowa 74kW (100KM)) formowanie nasypów 500	m3 razem m3	500 500
43	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dyłowanki : szer. 4m, dł. 40 m = 160m ² - materiał zamawiającego legary o śr. 20-30 o dł. 15m 3*2,83 kłody o śr. 15-20cm o dł. 4m 240*0,07	m3 m3 razem m3	8,49 16,8 25,29
44	KNR 2-01 0224/05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii IV wykopy rowu na odc. 40m 40*(0,5+1,5)/2*1,0	m3 razem m3	40 40
45	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przyczółków z drewna okrągłego o śr. 25-30cm - materiał zamawiającego kłody drewniane na przyczółki o śr. 30 cm = 0,07m ³ *120 = 8,4m ³ 2*4*15	mb razem mb	120 120

