

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Żuków oddz. 175a, h, c, g				
1	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		wykonanie szlaku 300*3,5*0,5	m3	525
		jw. 1400*3,5*0,5	m3	2 450
		jw. 350*3,5*0,6	m3	735
		jw. 400*3,5*0,7	m3	980
		remont szlaku 350*3,5*0,5	m3	612,5
		jw. 50*3,5*0,6	m3	105
		razem	m3	5 407,5
2	KNR 2-01 0224/05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV		
		wykop rowów 50*0,8	m3	40
		razem	m3	40
3	KNR 2-01 0105/01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm	szt	20
4	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	25
5	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	10
6	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	5
7	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	5
8	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	3
9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów z rur karbowanych sn8 o śr. 40cm		
		rura fi 40 6*1	m	6
		razem	m	6
10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przyczółków z drewna okrągłego o śr. 25-40cm - materiał zamawiającego		
		kłody drewniane naprzyczółki - 1,5m3 15	mb	15
		razem	mb	15
11	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie sączka z żerdzi w ilości 5-7szt na sączek, przykryty jedliną i ziemią o dł. 6-8m - materiał zamawiającego		
		sączek 2	szt	2
		razem	szt	2
12	KNR 2-01 0229/03	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))		
		nasypy na przepustach 20*5*1,5	m3	150
		jw. 10*5*1,5	m3	75
		jw. 15*5*2,0	m3	150
		razem	m3	375
13	KNR 2-01 0229/06	Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęcie 10m odległości przemieszczania gruntu kategorii IV (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))		
		jw 100 % 375	m3	375
		razem	m3	375
14	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dyłowanki : szer. 4m, dł. 25 m = 100m2 - materiał zamawiającego		
		legary o śr. 20-30 o dł. 25m 2*1,79	m3	3,58
		kłody o śr. 15-20cm o dł. 4m 125*0,07	m3	8,75
		razem	m3	12,33
Żuków, oddz. 179a, b, c, f, 180b,c				
15	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		wykonanie szlaku 400*3,5*0,6	m3	840
		jw. 1000*3,5*0,5	m3	1 750
		jw. 100*3,5*0,7	m3	245
		jw. 300*3,5*0,5	m3	525
		remont szlaku 500*3,5*0,5	m3	875
		razem	m3	4 235

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	15
17	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	10
18	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	8
19	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	2