

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Leśnictwo Ustjanowa, oddz. 157a, b, c, d, 158a, b, g				
1	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		wykonanie szlaku 2000*3,5*0,35	m3	2 450
		wykonanie nasypów na przepustach 1500	m3	1 500
		razem	m3	3 950
2	KNR 2-01 0224/05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV		
		wykop rowów 500*0,8	m3	400
		razem	m3	400
3	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	27
4	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	32
5	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	21
6	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	16
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów z rur karbowanych sn8 o śr. 80cm		
		rura fi 80 12*4	m	48
		razem	m	48
8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów z rur karbowanych sn8 o śr. 60cm		
		rura fi 60 12*1	m	12
		razem	m	12
9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów z rur karbowanych sn8 o śr. 40cm		
		rura fi 40 8*1	m	8
		razem	m	8
10	KNR 2-01 0229/03	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))		
		nasypy na 6 szt przepustach 1500	m3	1 500
		razem	m3	1 500
11	KNR 2-01 0229/06	Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęcie 10m odległości przemieszczania gruntu kategorii IV (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))		
		jw 50% 750	m3	750
		razem	m3	750
12	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))		
		formowanie nasypów 1500	m3	1 500
		razem	m3	1 500
13	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przyczółków z drewna okrągłego o śr. 25-40cm - materiał zamawiającego		
		kłody drewniane na 6 szt przyczółków - 25m3 6*2*3*8	mb	288
		razem	mb	288
14	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie sączka z żerdzi w ilości 5-7szt na sączek, przykryty jedliną i ziemią o dł. 6-8m - materiał zamawiającego		
		sączek 6	szt	6
		razem	szt	6