

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ew. nr 221 w m. Berest  
ADRES INWESTYCJI : dz. ew. nr 221 w m. Berest  
INWESTOR : Gmina Krynica-Zdrój - Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju  
ADRES INWESTORA : ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Motyka Łukasz  
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ew. nr 221 w Bereście - dł. 90 mb</b>						
1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04. 04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm  90*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  270,000	
					RAZEM	270,000
2	KNR 2-31 0308-03 0308-04	D-05. 03.14	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm  85*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  255,000	
					RAZEM	255,000
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04. 04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza  (85*0,5*2)+(5*4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105,000	
					RAZEM	105,000
4	KNR 2-31 0606-03	D-08. 05. 06B	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej  90	m  m	  90,000	
					RAZEM	90,000