

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ew. nr 104 w m. Muszynie
ADRES INWESTYCJI : dz. ew. nr 104 w m. Muszynka
INWESTOR : Gmina Krynica-Zdrój - Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ADRES INWESTORA : ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Motyka Łukasz
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2022

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podsta- wa | Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------|
| Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ew. nr 104 w m. Muszynka - dł. 100 mb | | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0206-05 | D-02.00.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (100*4*0,4) | m ³ m ³ | 160,000 | |
| | | | | | RAZEM | 160,000 |
| 2 | KNR 2-31 0114-01 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 100*4 | m ² m ² | 400,000 | |
| | | | | | RAZEM | 400,000 |
| 3 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 100*4 | m ² m ² | 400,000 | |
| | | | | | RAZEM | 400,000 |
| 4 | KNR 2-31 0308-03 0308-04 | D-05.03.14 | Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm 95*3 | m ² m ² | 285,000 | |
| | | | | | RAZEM | 285,000 |
| 5 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza (95*0,5*2)+(5*4) | m ² m ² | 115,000 | |
| | | | | | RAZEM | 115,000 |