

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ew. nr 49 w m. Piorunka  
ADRES INWESTYCJI : dz. ew. nr 49 w m. Piorunka  
INWESTOR : Gmina Krynica-Zdrój - Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju  
ADRES INWESTORA : ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Motyka Łukasz  
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ew. nr 49 w m. Piorunka - dł. 100 mb</b>						
1	KNR 2-01 0206-05	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (100*4*0,4)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  160,000	
					RAZEM	160,000
2	KNR 2-31 0114-01	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 100*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  400,000	
					RAZEM	400,000
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm  100*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  400,000	
					RAZEM	400,000
4	KNR 2-31 0308-03 0308-04	D-05.03.14	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm  97*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  291,000	
					RAZEM	291,000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza  (97*0,5*2)+(3*4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  109,000	
					RAZEM	109,000