

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont dachu wieży wraz z elewacją kościoła</b>					
1		<b>Rusztowanie</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1604-05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m  5,50*27,5*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  605,000	
				RAZEM	605,000
2	KNR 2-02 d.1 1613-05	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 30 m  5,50*27,5*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  605,000	
				RAZEM	605,000
3	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  5,50*27,5*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  605,000	
				RAZEM	605,000
4	d.1 kalk. własna	Dzierżawa rusztowania na okres 75 dni  5,50*27,5*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  605,000	
				RAZEM	605,000
2		<b>Remont pokrycia wieży</b>			
5	TZKNBK VI - d.2 144	Rozebranie pokrycia dachowego z gontów przy kryciu podwójnym  1,7*1,4*8+1,4*1,4*2+2,3*3,2*8+1,00*0,6*6+7,00*2,00*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  141,440	
				RAZEM	141,440
6	KNR 4-01 d.2 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat do 24 cm  141,44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  141,440	
				RAZEM	141,440
7	TZKNBK V - d.2 037	Wymiana krzyżulcy  Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0,25*0,25*2,00*3  2,00*3	m  m <sup>3</sup>  m	   6,000	0,375
				RAZEM	6,000
8	TZKNBK V - d.2 037	Wymiana mieczów  Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0,14*0,14*1,00*7  1,00*7	m  m <sup>3</sup>  m	   7,000	0,137
				RAZEM	7,000
9	TZKNBK V - d.2 036	Wymiana słupów  Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0,14*0,14*1,00*5  1,00*5	m  m <sup>3</sup>  m	   5,000	0,098
				RAZEM	5,000
10	TZKNBK V - d.2 036	Wymiana słupów  Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0,16*0,16*4,50*2  4,50*2	m  m <sup>3</sup>  m	   9,000	0,230
				RAZEM	9,000
11	TZKNBK V - d.2 211	Naprawa krążyny  1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 19-01 d.2 0629-01	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m <sup>2</sup>  80,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80,000	
				RAZEM	80,000
13	KNR 19-01 d.2 0648-03	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi impregnacja p-drewnojadom  80,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80,000	
				RAZEM	80,000
14	KNR-W 4-01 d.2 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania-bochemit  80,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80,000	
				RAZEM	80,000
15	KNR AT-09 d.2 0103-03 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach- na krążynach  141,44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  141,440	
				RAZEM	141,440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 19-01 d.2 0420-08	Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych ponad 10,0 m2	m <sup>2</sup>		
		141,44	m <sup>2</sup>	141,440	
				RAZEM	141,440
17	KNR 19-01 d.2 0415-09	Krycie dachu gontami modrzewiowymi lupanymi podwójnie w zawijkę przy nachyleniu połaci ponad 120 %	m <sup>2</sup>		
		141,44	m <sup>2</sup>	141,440	
				RAZEM	141,440
18	d.2	Konserwacja krzyża	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.2	Konserwacja kuli	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.2	Konserwacja iglicy-króla	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Gzyms drewniany</b>			
21	TZKNC N-K/ d.3 III t.02-b.02	Oczyszczenie wstępne (kurz itp.) - dotyczy też oczyszczenia złoceń i polichromii bez względu na stan ich zachowania- powierzchnia lekko rzeźbiona - średnie zniszczenia spowodowane przez szkodniki drewna (owady) 1,4*0,7*8+1,3*0,5*8+0,8*0,4*8+7,00*0,5*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29,600	
				RAZEM	29,600
22	TZKNC N-K/ d.3 III t.06-a.02	Uzupełnienie ubytków drewna do 10% - powierzchnia lekko rzeźbiona 2960*10%	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	296,000	
				RAZEM	296,000
23	TZKNC N-K/ d.3 III t.21-g.02	Usuwanie przemalowań (do 25%) leżących bezpośrednio na drewnie lub płótnie chemicznie - powierzchnia lekko rzeźbiona - warunki trudne 2960*20%	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	592,000	
				RAZEM	592,000
24	TZKNC N-K/ d.3 III t.36-b.02	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia lekko rzeźbiona 2960*25%	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	740,000	
				RAZEM	740,000
<b>4</b>		<b>Instalacja odgromowa</b>			
25	KNR-W 4-03 d.4 1140-06	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym 28,00	m		
			m	28,000	
				RAZEM	28,000
26	KNR-W 4-03 d.4 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce 56	szt.		
			szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
27	KNR-W 5-08 d.4 0601-13	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby 56	szt.		
			szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
28	KNR-W 5-08 d.4 0606-02	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 28,00	m		
			m	28,000	
				RAZEM	28,000
29	KNR-W 5-08 d.4 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Konserwacja oszalowania wieży</b>			
30	TZKNC N-K/ d.5 III t.02-a.01	Oczyszczenie wstępne (kurz itp.) - bez względu na stan ich zachowania- powierzchnia gładka - małe zniszczenia spowodowane przez szkodniki drewna (owady) 5,2*3,00*4+6,00*5,50*2+2,5*0,5*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133,400	
				RAZEM	133,400
31	TZKNC N-K/ d.5 V t.06-a.05	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. powyżej 10 m2, obiekt prosty, drewno źle zachowane 133,40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133,400	
				RAZEM	133,400
32	KNR 19-01 d.5 0419-04 analogia	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm z oblistwowaniem powierzchni ponad 10,0 m2- 50 % nowego deskowania- deska modrzewiowa 133,40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133,400	
				RAZEM	133,400
33	KNR 19-01 d.5 0648-03	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi impregnacja 133,40*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	266,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	266,800
34 d.5	TZKNC N-K/ V t.16-b.06 analogia	Fladrowanie (mazerowanie), powierzchnia gładka impregnacja pokostem lnianym 133,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	133,400	
				RAZEM	133,400
<b>6</b>		<b>Wymiana podłogi w wieży</b>			
35 d.6	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 5,2*5,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,600	
				RAZEM	28,600
36 d.6	KNR 19-01 0910-02	Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm 5,2*5,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,600	
				RAZEM	28,600
<b>7</b>		<b>Impregnacja drewna we wnętrzu wieży</b>			
37 d.7	KNR 19-01 0629-01	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m2 140,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140,000	
				RAZEM	140,000
38 d.7	KNR 19-01 0648-03	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi impregnacja p-drewnojadom 140,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140,000	
				RAZEM	140,000
39 d.7	KNR-W 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania-bochemit 140,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140,000	
				RAZEM	140,000