
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU
URZĘDU MIASTA W RYDUŁTOWACH
ADRES INWESTYCJI: 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36
NAZWA INWESTORA: Miasto Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy,
ADRES INWESTORA: 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36
DATA OPRACOWANIA: Maj 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Maj 2024

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		4
2 MONTAŻ KOMINA		4
3 Roboty budowlane		6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 19-01 0205-04 analogia		Przebicie otworów o obj. do 0,015 m3	szt.		
			53	szt.	53,000	
					RAZEM	53,000
2 d.1	KNR 19-01 0116-04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu z budynku	m3		
			poz.1 * 0,24 * 0,25	m3	3,180	
					RAZEM	3,180
3 d.1	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu oraz materiałów z rozbiórki dachu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
			poz.1 * 0,24 * 0,25	m3	3,180	
					RAZEM	3,180
4 d.1	KNR 4-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
			poz.3	m3	3,180	
					RAZEM	3,180
5 d.1	kalk. własna		Koszt utylizacji gruzu oraz materiałów z rozbiórki dachu	m3		
			poz.4	m3	3,180	
					RAZEM	3,180
6 d.1	KNR-W 4- 01 0541-08		Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem	m2		
			2,1	m2	2,100	
					RAZEM	2,100
7 d.1	KNR-W 4- 01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie podłóg folią wraz z meblami	m2		
			699,9	m2	699,900	
					RAZEM	699,900
8 d.1	KNR 19-01 0832-04		Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
			98,083	m2	98,083	
					RAZEM	98,083
2			MONTAŻ KOMINA			
9 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - USTNIK SLIM 160	szt		
			26	szt	26,000	
					RAZEM	26,000
10 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - RURA SLIM 160/1,0 m	szt		
			26	szt	26,000	
					RAZEM	26,000
11 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - Przejście dachowe regulowane 5-30 st. SLIM 160+O.P.D. SLIM 160/KF 120	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			25	szt	25,000	
					RAZEM	25,000
12 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - Prz.dach.kom.SLIM 160/0,8/n.iz/iz	szt		
			25	szt	25,000	
					RAZEM	25,000
13 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - Zacisk montażowy komina SLIM 160	szt		
			52	szt	52,000	
					RAZEM	52,000
14 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - Daszek 160	szt		
			16	szt	16,000	
					RAZEM	16,000
15 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - Rura 160/1,0 m	szt		
			95,0	szt	95,000	
					RAZEM	95,000
16 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - Trójnik 87 st. 160	szt		
			26	szt	26,000	
					RAZEM	26,000
17 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - Denko 160/pion	szt		
			26	szt	26,000	
					RAZEM	26,000
18 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - Czerpnia 160/0,5 tuleja 160R + siatka, wg klienta	szt		
			26	szt	26,000	
					RAZEM	26,000
19 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - Opaska OBL 160	szt		
			64,0	szt	64,000	
					RAZEM	64,000
20 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - Wspornik W1 OBL 160	szt		
			64,0	szt	64,000	
					RAZEM	64,000
21 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - Redukcja 150/160	szt		
			10,0	szt	10,000	
					RAZEM	10,000
22 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż elementów - Osłona turbo 150	szt		
			10,0	szt	10,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,000
23 d.2	KNR-W 2-17 0140-01 analogia		Kratki wentylacyjne o śr. do 160 mm	szt.		
			25,0	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
3			Roboty budowlane			
24 d.3	KNR 0-14 2011-01 analogia		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych REI 60	m2		
			46,602	m2	46,602	
					RAZEM	46,602
25 d.3	KNR AT-02 2057-01		Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m		
			57,22	m	57,220	
					RAZEM	57,220
26 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			46,602	m2	46,602	
					RAZEM	46,602
27 d.3	KNKRB 2 0803-08		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
			46,602	m2	46,602	
					RAZEM	46,602
28 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			46,602	m2	46,602	
					RAZEM	46,602
29 d.3	KNR AT-42 0110-02		Cokoliki przyścienne z płytek 30x15 cm na kleju cementowym	m		
			12,25	m	12,250	
					RAZEM	12,250
30 d.3	KNR-W 2-02 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m2		
			46,602	m2	46,602	
					RAZEM	46,602
31 d.3	kalk. własna		Dostawa i montaż nawiewników okiennych	szt.		
			50,0	szt.	50,000	
					RAZEM	50,000
32 d.3	kalk. własna		Wykonanie podcięć pod drzwiami wewnętrznymi	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
33 d.3	KNR 0-22 0529-06		Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
			16,4	mb obw odu	16,400	
					RAZEM	16,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.3	kalk. własna		Usługa kominiarska	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.3	kalk. własna		Malowanie pomieszczeń po robotach - komplet pomieszczeń	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000