

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Budowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną			
	Zasilanie przepompowni			
	ST-01.03.02 - Budowa kablowych linii energetycznych			
	CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych			
1.1	Zapomiarowa linia kablowa zasilająca przepompownię P1			
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1.1	8	m ³	8,00	
			RAZEM	8,00
2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1.1	28	m	28,00	
			RAZEM	28,00
3	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1.1	6	m ³	6,00	
			RAZEM	6,00
4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1.1	- rura HDPE 75 gietka	m	12,00	
	12		RAZEM	12,00
5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1.1	- rura HDPE 110	m	9,00	
	9		RAZEM	9,00
6	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1.1	- YKY 4x6 w przepuście, złączu i przepompowni	m	21,00	
	21		RAZEM	21,00
7	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 7.5 m (metoda wykonania udaro-	szt.		
d.1.1	wa) - grunt kat.III.	szt.	3,00	
	3		RAZEM	3,00
8	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gr. kat.III	m		
d.1.1	41	m	41,00	
			RAZEM	41,00
9	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do	szt.		
d.1.1	1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,00	
	- dla kabla YKY 4x6		RAZEM	2,00
	2			
10	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1.1	1	odc.	1,00	
			RAZEM	1,00
11	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1.1	1	szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
12	Transport ziemi samochodem z załadunkiem	m ³		
d.1.1	2	m ³	2,00	
			RAZEM	2,00
1.2	Roboty dodatkowe			
13	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.1.2	5	m ²	5,00	
			RAZEM	5,00