

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin, do dz. nr 603				
Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
	D.01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej:		
1		- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, prace pomiarowe na odcinku 250m.	kmpl.	1,00
	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek i urządzeń podziemnych:		
2		- regulacja wysokościowa kołnierzy i włączów kanalizacji sanitarnej.	szt.	8,00
		NAWIERZCHNIA JEZDNI I ZJAZDÓW	x	x
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża:		
3		- profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję. 250m x 4,5m + 15 x 5m x 1m	m ²	1 200,00
	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego:		
4		- uzupełnienie podbudowy kruszywem kamiennym łamanym 0/31.5 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie (wałowanego).	tony	82,00
5		- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie (wałowanego) gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu pod konstrukcję nawierzchni. 250m x 4,5m + 15 x 5m x 1m	m ²	1 200,00
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża:		
6		- profilowanie i zagęszczenie poboczy.	m ²	250,00
	D.06.03.01a	Pobocza:		
7		- uzupełnienie poboczy z mieszanek piaszczysto-gliniastych wraz z zagęszczeniem.	m ³	53,00