

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1	45400000-1		Roboty ogólnobudowlane			
1.1			budynek gospodarczy ul.Kościuszki dz. nr 2141			
1 d.1.1	KNR 4-04 0509-02	ST-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
			42	m2	42,00	
					RAZEM	42,00
2 d.1.1	KNR 4-04 0403-02	ST-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
			42	m2	42,00	
					RAZEM	42,00
3 d.1.1	KNR 4-04 0401-04	ST-01	Rozebranie baraków drewnianych składanych - więzary dachowe	m		
			42 / 0,8	m	52,50	
					RAZEM	52,50
4 d.1.1	KNR 4-04 0401-07	ST-01	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne	m2		
			12 * 1,8	m2	21,60	
					RAZEM	21,60
5 d.1.1	KNR 4-04 0102-01	ST-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m3		
			10	m3	10,00	
					RAZEM	10,00
6 d.1.1	KNR 4-04 0203-07	ST-01	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m3		
			2	m3	2,00	
					RAZEM	2,00
7 d.1.1	KNR 4-04 0301-02	ST-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
			42 * 0,12	m3	5,04	
					RAZEM	5,04
8 d.1.1	KSNR 1 0210-06	ST-02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym walcami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu I-II - zasypanie piwniczki	m3		
			12 * 1,5	m3	18,00	
					RAZEM	18,00
9 d.1.1	KNR 4-04 0102-07	ST-01	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie wapiennej - rozebranie słupków i podmurówki ogrodzenia	m3		
			6 * 0,4 * 0,4 * 1,2 + 48 * 0,4 * 0,4	m3	8,83	
					RAZEM	8,83
10 d.1.1	KNKRB 6 0808-08 analogia	ST-01	Rozebranie słupków do znaków - rozebranie słupków stalowych ogrodzenia	szt.		
			17	szt.	17,00	
					RAZEM	17,00
11 d.1.1	KNR 4-04 1103-01	ST-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze (z rozbiórki obiektu i ogrodzenia)	m3		
			30	m3	30,00	
					RAZEM	30,00
12 d.1.1	KNR 4-04 1101-02	ST-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (z rozbiórki obiektu i ogrodzenia)	m3		
			30	m3	30,00	
					RAZEM	30,00

24t. 12.3 do SW2

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNR 2-01 0233-02	ST-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III (z rozbiórki obiektu i ogrodzenia)	m2		
			7,5 * 7,5 + 60 * 3	m2	236,25	
					RAZEM	236,25

inż. TOMASZ BUTWICKI
uprawnienia budowlane do projektowania
i nadzoru nad robotami bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalności architektonicznej
UPR BUD nr ew 124/DOŚ/03

Sprawdzono pod względem
BOŚ 2019
MERYTORYCZNYM
SEKRETARZ
Nadleśnictwa Oława
Joanna Kuczmarek

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Oława
Grzegorz Pietruńko