

# PRZEDMIAR ROBÓT

## PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1714W W MIEJSCOWOŚCI LIPSKIE BUDY

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	<b>45100000-8</b>		<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>		
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		D.01.00.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi i roboty pomiarowe 7950 - 6300	km	1,65
		D.01.01.01	Roboty przygotowawcze		
2			- wyrównanie istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej (destruktu asfaltowy) o gr. 3 cm z materiału dowiezionego przez Zamawiającego, (przygotowanie nawierzchni do podwójnego powierzchniowego utwardzenia) 600,00 x 5,00	m2	3000,00
		D.01.01.02	Roboty ziemne		
3			- wyrównanie terenu i wykonanie koryta o gr. 12cm pod nawierzchnię z kruszywa (destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie ) 800,00 x 5,00	m2	4000,00
	<b>45233000-9</b>		<b>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG</b>		
		D.02.00.00	PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE		
		D.02.00.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne		
4			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 800,00 x 5,00	m2	4000,00
		D.02.00.02	Nawierzchnie		
5			- Wykonanie nawierzchni – podwójne powierzchniowe utwardzenie 600,00 x 5,00	m2	3000,00
6			- Wykonanie nawierzchni z kruszywa (destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie ) o gr. 12cm 800,00 x 5,00	m2	4000,00

Opracował

Andrzej Adamiec

Upewnienia inżynierskie w zakresie dróg – UAN-II-K/8386/135/88