

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłono- we i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m -YDY 2x2,5mm	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		13,5	m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
4	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		13,5	m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
5	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm -DVK 50	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x25	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
8	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za- mkniętych -kabel YAKXS 4x35mm ²	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt. żył		
		36	szt. żył	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- brykowanym -złączekablowo-rozdzielcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur ASXSN 2x25mm ²	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
16	KNNR 5 1008-04	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków - na słupach " TYNNEI *C85 HDT 200W 2725lm 5 Nasświetlacz FL MASTER LED 220W 28600 Lm lub równorzędny	kpl.		
			kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
18	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² ASXSN 2x25mm ²	km.prz ew. km.prz ew.	0.129	
		0.129		RAZEM	0.129
20	KNR-W 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000