

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111290-7	Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Polnej  
ADRES INWESTYCJI: Lokalizacja: Dz. nr 1278 i 771, obręb 0002 Lidzbark  
Gmina Lidzbark  
NAZWA INWESTORA: Gmina Lidzbark  
ADRES INWESTORA: ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  
drogowa

DATA OPRACOWANIA:

---

POZIOM CEN:

#### NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]  
Koszty pośrednie [Kp]  
Zysk [Z]  
VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł  
PODATEK VAT: ( ) zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł  
SŁOWNIE: zł  
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia



## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,530		
<b>Razem dział: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0</b>				
2 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	25,300		
3 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Nasypy. Obmiar wg. tabeli robót ziemnych. Wykorzystać materiał z profilowania i wykopów  SST D-02.03.01.	m3	12,200		
4 d.2	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	3 033,000		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0</b>						
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA GRUPA ROBÓT CPV-45233000-9</b>				
5 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	3 033,000		
6 d.3	KNR 2-31 0310-01	Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT- II, KR-1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	poz.5 = 3 033,000		
7 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	poz.6 = 3 033,000		
8 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT- II, KR1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	poz.7 = 3 033,000		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA GRUPA ROBÓT CPV-45233000-9</b>						
<b>4</b>		<b>OZNAKOWANIE GRUPA ROBÓT CPV-45233000-9</b>				
9 d.4	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2	9,000		
10 d.4	KNR 2-31 0511-03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - progi zwalniające z kostki brukowej betonowej Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - nawierzchnia kostka kolorowa Behaton gr. 8 cm.	m2	12,000		
<b>Razem dział: OZNAKOWANIE GRUPA ROBÓT CPV-45233000-9</b>						
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
11 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8,000		
12 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6,000		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						