

Łeba, dnia 7 października 2024 r.

RI.271.38.2.2024.MJ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Łebie – etap I*

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

Zgodnie z art. 284 ustawy prawo zamówień publicznych wnosimy o poniższą informację. Zamawiający w SWZ rozdział XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt.9.6. wymaga: "W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 9.3, także oświadczenie Podwykonawcy - załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.

Proszę o informację jakie oświadczenie ma załączyć Wykonawca, który będzie powierzał część zamówienia podwykonawcom jednakże na etapie składania oferty dane tych podwykonawców nie będą jeszcze znane?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SWZ należy uzupełnić ust 6.

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Zwracam się z prośbą o przesłanie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót w formacie .pdf lub .dwg, lecz nie skanów dokumentów. Po przybliżeniu są one mało czytelne.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją projektową niż zamieszczona w postępowaniu.

Treść 3 zapytania Wykonawcy:

Proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie ma zostać wykonana sieć wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa, tj. na którym węźle oraz której studni mają być zakończone przedmiotowe sieci na połączeniu etapu I i II

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

Sieć wodociągowa powinna być wykonana do węzła W33, a sieć kanalizacji deszczowej na całym planowanym odcinku do przebudowy a zakończona powinna zostać na studni S20 w bocznej Kwiatkowskiego

Treść 4 zapytania Wykonawcy:

Ilości studni teletechnicznych SKR-2 objętych etapem I

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:

Należy wybudować kanał technologiczny 3xHDP 40mm 3 kolory, rurka 7x10mm i dodatkowo rura Ø110, studnie umiejscowić w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru branży elektrycznej co maksimum 100m. Kanał powinien być posadowiony na głębokości minimum 80cm

Treść 5 zapytania Wykonawcy:

W którym miejscu ma być zakończony kanał technologiczny na połączeniu etapów.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:

W rejonie skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego realizowanej w tym etapie z Kwiatkowskiego boczną należy w uzgodnieniu z Zamawiającym i inspektorem nadzoru branży elektrycznej umiejscowić

studnię z wyjściem w kierunku ul. Kwiatkowskiego bocznej.

Treść 6 zapytania Wykonawcy:

W którym miejscu ma być zakończona budowa skrzyżowania na połączeniu etapu I i II

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:

Należy wykonać skrzyżowanie i zakończyć je około 9 metrów w kierunku ul. Kwiatkowskiego bocznej

Treść 7 zapytania Wykonawcy:

W opisie zagospodarowania terenu przepompowni, występuje informacja nt. projektowanego złącza kablowo pomiarowego, proszę o dołączenie przedmiotowej dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7:

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją projektową niż zamieszczona w postępowaniu. Na etapie prac w porozumieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zadań Wykonawcy zgodnie z działem V ust. 13 Wykonawca w zakresie zadania wystąpi własnym kosztem i staraniem o uaktualnienie decyzji i uzgodnień, które utraciły lub utracą ważność podczas wykonywania prac, poprzez przygotowanie właściwych dokumentów, wykonanie uzgodnień i uzyskanie aktualnych decyzji, uzgodnień i opinii.

Treść 8 zapytania Wykonawcy:

W legendzie, na projekcie zagospodarowania terenu branży sanitarnej widnieje projektowany ściek, który jest zlokalizowany na początku etapu I, czy jest to zaniżona kostka do odprowadzania wody ? Na projekcie drogowym nigdzie nie jest zaznaczony.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 9 zapytania Wykonawcy:

Proszę o dokładne określenie granicy robót w kierunku ul. Miłej. Czy chodniki, krawężniki i jezdnie mają się kończyć na styku z projektowanymi zjazdami nr 27 i nr 28? Proszę o przekazanie rysunku wskazującego granicę robót.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9:

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją projektową niż zamieszczona w postępowaniu. Należy wykonać skrzyżowanie i zakończyć je około 9 metrów w kierunku ul. Kwiatkowskiego bocznej

Treść 10 zapytania Wykonawcy:

Proszę o dostarczenie wersji elektronicznej rysunków – skany ze względu na rozdzielczość nie pozwalają stwierdzić gdzie występuje nawierzchnia bitumiczna – wszystko jest koloru białego. Prośba o wersję elektroniczną nie oznacza plików edytowanych (typu .dwg, lub .dgn) tylko plik pdf uzyskany z pliku edytowalnego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10:

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją projektową niż zamieszczona w postępowaniu.

Treść 11 zapytania Wykonawcy:

Dotyczy rysunku nr 1.1. Proszę o informację czy przy zjazdach nr 6, 11, 12, 14, 15, 17 na styku nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej należy stosować krawężnik najazdowy czy opornik.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11:

Należy zastosować krawężnik najazdowy.

Treść 12 zapytania Wykonawcy:

Dotyczy rysunku nr 1.1. Proszę o informację czy skrzyżowanie w km 0+291 ma być wyniesione o konstrukcji nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12:

Skrzyżowanie w km 0+291 nie jest wyniesione.

Treść 13 zapytania Wykonawcy:

Dotyczy rysunku nr 1.1. Proszę o wyjaśnienie w jakim celu w obrębie skrzyżowania w km 0+291 wrysowano w poprzek nawierzchni bitumicznej krawężnik wystający.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13:

Zamawiający informuje, że nie należy wykonywać krawężnika o którym mowa w pytaniu

Treść 14 zapytania Wykonawcy:

Dotyczy rysunku nr 1.1. Proszę o informację czy na końcu nawierzchni zjazdu nr 19 należy zastosować krawężnik wystający.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14:

Należy zastosować krawężnik najazdowy

Treść 15 zapytania Wykonawcy:

Dotyczy rysunku nr 2.0. Proszę o wskazanie lokalizacji (km) przekrojów A-A, B-B i C-C.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 15:

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją projektową niż zamieszczona w postępowaniu.

Treść 16 zapytania Wykonawcy:

Dotyczy rysunku 5.0 – Szczegóły wyniesień. Rysunek w skali 1:30, wskazujący sposób wykonania korytka umożliwiającego przepływ wody, określa krawężnik wystający na 12 cm od dna korytka, natomiast na rysunku 1.1 skrzyżowania wyniesione obramowane są krawężnikiem najazdowym, którego nie stosuje się, aby wystawał ponad nawierzchnię na tak dużą wysokość. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. W przypadku zmiany rodzaju krawężnika na 15x30x100 cm proszę o zaznaczenie na rysunku nr 1.1 zakresu tej zmiany.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 16:

Należy wykonać jak na rysunku 5.0.

Treść 17 zapytania Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o określenie:

- rodzaju asortymentu (dla jakiej warstwy),
- ilości odcinków,
- lokalizacji odcinków próbnych,

Proszę o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 17:

Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych

Treść 18 zapytania Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 18:

Zamawiający potwierdza powyższe

Treść 19 zapytania Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 19:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. W zakresie zadań Wykonawcy zgodnie z działem V ust. 13 Wykonawca w zakresie zadania wystąpi własnym kosztem i staraniem o uaktualnienie decyzji i uzgodnień, które utraciły lub utracą ważność podczas wykonywania prac, poprzez przygotowanie właściwych dokumentów, wykonanie uzgodnień i uzyskanie aktualnych decyzji, uzgodnień i opinii.

Treść 20 zapytania Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że wykonawcy zostanie przekazany jednorazowo cały plac budowy, obejmujący wszystkie działki wskazane w decyzji administracyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 20:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Wykonawcy zostanie przekazany plac budowy zgodny z zamówieniem.

Treść 21 zapytania Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie ponosił kosztów ewentualnego zajęcia pasa drogowego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 21:

Zamawiający potwierdza powyższe

Treść 22 zapytania Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 22:

Zamawiający potwierdza powyższe

Treść 23 zapytania Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania sieci nie ujętych w dokumentacji projektowej ani w przedmiarze robót, które kolidują z prowadzonymi pracami, obowiązek i koszt usunięcia kolizji będzie spoczywał na gestorze sieci. Proszę również o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 23:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Treść 24 zapytania Wykonawcy:

W związku z zapisami D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7.4 proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia i zainstalowania na terenie budowy urządzenia wagowego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 24:

Zamawiający potwierdza powyższe

Treść 25 zapytania Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że drewno z wycinki należy pociąć na odcinki dogodne do transportu oraz wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 25:

Zamawiający potwierdza powyższe

Treść 26 zapytania Wykonawcy:

Proszę o wskazanie miejsca (adres) odwozu pociętego drewna.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 26:

Drewno należy odwieźć na ul. Dojazdową 6 w Łebie

Treść 27 zapytania Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania objętego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 27:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Treść 28 zapytania Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót przez wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 28:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Treść 29 zapytania Wykonawcy:

W opisie zagospodarowania terenu przepompowni, występuje informacja nt. montażu hydrantu, proszę o wskazanie miejsca, z którego będzie on zasilony.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 29:

Zamawiający informuje, że hydrant będzie zasilony z pobliskiej sieci wodociągowej w uzgodnieniu z Zamawiającym

Treść 30 zapytania Wykonawcy:

Dotyczy rysunku nr 1.1. Proszę o informację w jakim celu w km 0+498 w poprzek nawierzchni bitumicznej wrysowano krawężnik wystający.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 30:

Zamawiający informuje, że nie należy wykonywać krawężnika o którym mowa w pytaniu.