

KOSZTORYS OFERTOWY

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
**Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku od
 km 33+875 do km 35+765 oraz od km 35+845 do km 37+295**

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	ilość	cena jedn	wartość
		Ciąg główny				
1		Obsługa geodezyjna	km	3,34		
2	D-04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) z poboczy wraz z wywozem na odkład	m²	4 596,75		
3	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2-5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 30 km	m²	21 526,50		
4	D-08.01.01 D-08.03.01	Rozbórka krawężnika 15x30 przy skrzyżowaniach, ustawienie nowego krawężnika 15x30 na ławie betonowej C12/15	mb	90,00		
5	D-04.01.01 D-04.04.02 D-04.05.01 D-04.07.01	Zatoka autobusowa: Rozbiórka istniejącej nawierzchni - trylinka, wkonanie koryta, podbudowy gr. 20cm z miesznki kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3), wykonanie stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm, wykonanie podbudowy bitumicznej AC 22 P gr. 7cm (km 36+910 P, 36+700 L)	m²	242,00		
6	D-04.04.02	<u>Wzmocnienie nawierzchni.</u> Wykonanie podbudowy pomocniczej z miesznki kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm wraz z przygotowaniem koryta <i>miejsca wskazane przez Zamawiającego</i>	m²	2 608,00		
7	D-04.05.01	<u>Wzmocnienie nawierzchni.</u> Wykonanie podłoża ulepszonego z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 MPa gr. 20 cm <i>miejsca wskazane przez Zamawiającego</i>	m²	2 608,00		
8	D-05.03.05.A.	<u>Wzmocnienie nawierzchni.</u> Podbudowa z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 22 P 35/50 o gr. 6-8 cm wzmocnienie w wybranych miejscach <i>miejsca wskazane przez Zamawiającego</i>	m²	2 608,00		
9	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną podbudowy lub nawierzchni bitumicznej pod warstwę wiążąco - wyrównawczą ; zużycie emulsji 0,6 kg/m³	m²	21 503,50		
10	D-05.03.26	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem 120x120 kNm	m²	21 261,50		
11	D-05.03.05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąco - wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 o gr. 5 cm	m²	21 768,50		
12	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną nawierzchni bitumicznej pod warstwę ścieralną ; zużycie emulsji 0,5 kg/m³	m²	21 768,50		
13	D-05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 o gr. 4 cm	m²	21 768,50		

		ZJAZDY				
14	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni na istniejących wjazdach (kostka brukowa, kamienna, meba)	m ²	180,00		
15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy gr. 15cm na zjazdach z miesznki kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) wraz z wykonaniem koryta (zgodnie z wykazem)	m ²	490,50		
16	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną podbudowy lub nawierzchni bitumicznej pod warstwę wiążąco - wyrównawczą ; zużycie emulsji 0,6 kg/m3	m ²	490,50		
17	D-05.03.05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąco - wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 o gr. 5 cm	m ²	490,50		
18	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną nawierzchni bitumicznej pod warstwę ścierną ; zużycie emulsji 0,5 kg/m3	m ²	970,00		
19	D-05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna z SMA 11S PMB 45/80-55 o gr. 4 cm	m ²	490,50		
20	D-05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna z SMA 11S PMB 45/80-55 o gr. 5 cm	m ²	479,50		
		Nawierzchnia z kostki do wymiany				
21	D-01.02.04 D-05.03.23 D-08.01.01 D-08.03.01	Istniejący peron przy zatoce autobusowej z płytek do wymiany na nawierzchnię z kostki (km 34+060 str. L): nawierzchnia peronu z kostki 16,5 m2 11 mb krawężnika do wymiany, 14 mb obrzeża do wymiany	kpl.	1,00		
22	D-01.02.04 D-05.03.23 D-08.01.01 D-08.03.01	Istniejący peron przy zatoce autobusowej z płytek do wymiany na nawierzchnię z kostki (km 34+100 str. P): nawierzchnia peronu z kostki 16,5 m2 11 mb krawężnika do wymiany, 14 mb obrzeża do wymiany	kpl.	1,00		
23	D-01.02.04 D-05.03.23 D-08.01.01 D-08.03.01	Istniejący peron przy zatoce autobusowej z płytek do wymiany na nawierzchnię z kostki (km 35+045 str. L): nawierzchnia peronu z kostki 19,5m2 5,5 mb krawężnika do wymiany, 12,5 mb obrzeża do wymiany	kpl.	1,00		
24	D-01.02.04 D-05.03.23 D-08.01.01 D-08.03.01	Istniejący peron przy zatoce autobusowej z płytek do wymiany na nawierzchnię z kostki (km 35+190 str. P): nawierzchnia peronu z kostki 15 m2 10 mb krawężnika do wymiany, 13 mb obrzeża do wymiany	kpl.	1,00		
25	D-01.02.04 D-05.03.23 D-08.01.01 D-08.03.01	Istniejący peron przy zatoce autobusowej z płytek do wymiany na nawierzchnię z kostki (km 36+060 str. L): nawierzchnia peronu z kostki 15 m2 10 mb krawężnika do wymiany, 13 mb obrzeża do wymiany	kpl.	1,00		
26	D-01.02.04 D-05.03.23 D-08.01.01 D-08.03.01	Istniejący peron przy zatoce autobusowej z płytek do wymiany na nawierzchnię z kostki (km 36+120 str. P): nawierzchnia peronu z kostki 28,5 m2 19 mb krawężnika do wymiany, 22 mb obrzeża do wymiany	kpl.	2,00		
27	D-01.02.04 D-05.03.23	Istniejąca nawierzchnia z kostki do przełożenia na wjazdach istniejących	m ²	150,00		
28	D-08.01.01 D-08.03.01	Rozbjórka krawężnika 15x30 przy istniejących wjazdach, ustawienie nowego krawężnika 15x30 na ławie betonowej C12/15	mb	134,00		

29	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy gr. 15cm istniejących peronów z miesznki kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) wraz z wykonaniem koryta	m²	111,00		
		Roboty pozostałe				
30	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie łącznie gr. 12 cm	m²	4 636,75		
31	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie łącznie gr. 10cm wraz z powierzchniowym utwaleniem	m²	881,60		
32		Uzupełnienie humusu z obsianiem trawą	m²	500,00		
33		Wymiana wpustu studni kanalizacji deszczowej (studnia, płyta nastudzienna, kratka)	szt.	2,00		
34	D-07.01.01	Ręczne malowanie jezdni farbą chlorokauczkową oznakowanie grubowarstwowe - odtworzenie istniejącej organizacji	m²	890,00		
35		Ustawienie słupków hektometrowych U-1a wraz z oklejeniem	szt.	68,00		
36		Ustawienie tablic pamiątkowych dwustronnych na początku i na końcu inwestycji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wymiar 1000x720	szt.	2,00		
RAZEM NETTO						
vat 23%						
RAZEM BRUTTO						

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym