

Nr 1	Funkcja - Korytarz oddziału	
podłoga	Gres	Wymaga uzupełnień
sufit	Tynkowany malowany	Wymaga wymalowania
ściany	Malowane olejno odbojnice z płyty meblowej	Wymaga wymalowania uzupełnienia po zamurowaniach i rozkuciach
drzwi	Opisane przy poszczególnych pomieszczeniach	Wymagane rozkucia i wymiana
okna	Wewnętrzne Al. i drewno	Do likwidacji i zamurowań
aparaty sanit	-	
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe świetlówkowe rastrowe	Wymagane uzupełnienia z innych pomieszczeń
TV	Instalacja TV płatnej CENTRALA	Zachować - rozbudowa
KD		Instalacja kontroli dostępu w drzwiach wejścia na oddział
Nr 2	Funkcja - Pokój biurowy (przebudowa)	
podłoga	Gres	Wymaga uzupełnień po przebudowie i likwidacji ustępu
sufit	Tynkowany malowany	Wymaga wymalowania
ściany	Malowane emulsyjną	Wymaga wymalowania po wyburzeniu ustępu
drzwi	Drewniane płytowe 90 cm	BEZ ZMIAN
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Brak	Wymagane uzupełnienie o umywalkę ceramiczną
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN uzupełnienie o split
oswiet.	Sufitowe zwisy żarowe	Wymiana na zgodne z przepisami
Instalacja logiczna		Nowa instalacja logiczna 2 gniazda PEL
Nr 3	Funkcja - Ustęp (likwidacja)	
podłoga	Ges	Wymaga uzupełnień po przebudowie i likwidacji ustępu

sufit	Tynkowany malowany emulsyjnie	Wymaga malowania i uzupełnień
ściany	Częściowo malowane , częściowo płytką	Uzupełnienie po wyburzeniu ustępu
drzwi	Drewniane tłoczone 60 cm	LIKWIDACJA
okna	-	
aparaty sanit	Umywalka ceramiczna , compact	LIKWIDACJA
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
oswiet.	Sufitowe żarowe	LIKWIDACJA
Nr 4	Funkcja - Szatnia (przebudowa)	
podłoga	Gres	Wymaga uzupełnień
sufit	Tynkowany , malowany	Wymaga wymalowania
ściany	Malowane	
drzwi	Drewniane tłoczone 70 cm 2 SZT.	Wymagana wymiana od wiatrolapu - likwidacja
okna	PVC	BEZ ZMIAN Uzupełnienie o kratę wewnętrzną
aparaty sanit	-	
wentyl	Brak	Wymagane uzupełnienie
oswiet.	Sufitowa oprawa świetlówkowa	Wymaga wymiany
Nr 5	Funkcja - Łazienka (przebudowa łazienka męska)	
podłoga	Ges	Wymaga uzupełnień po przebudowie
sufit	Tynkowany malowany emulsyjnie	Wymaga malowania i uzupełnień
ściany	Częściowo malowane , częściowo płytką ceramiczną do 210 cm	Przebudowa i uzupełnienia
drzwi	Drewniane 80 cm	Wymagana wymiana i rozkucie szerokości 90 cm uzupełnienie drzwi do ustępu
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalka 2 X , brodzik, wanienska	Wymiana umywalek na nowe, wymiana brodzika z zasłonką na nowe,

		uzupełnienie o compact , pisuar i wpust posadzkowy
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN uzupełnienie o wentylator
oswiet.	Sufitowe żarowe	Wymagana wymiana na zgodne z prawem , uzupełnienie o instalacje przyzywową
Nr 6	Funkcja - Brudownik (przebudowa zmiana funkcji - łazienka kobiet)	
podłoga	Gres	Wymaga uzupełnień
sufit	Tynkowany , malowany	Wymaga wymalowania i uzupełnień
ściany	Częściowo malowane , częściowo płytki ceramiczne do 210 cm	Wykonanie przebudowy i nowej okładziny z płytek , wygrodzienia HPL kabin
drzwi	Drewniane drewniane płytowe 80 cm	Wymagana wymiana z rozkuciem do 90 cm, uzupełnienie o drzwi do części ustępów 90 cm
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Zlew blaszany dwukomorowy -	Wykonanie natrysku z zasłonką, 2 x compact, 2x umywalka ceramiczna
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN uzupełnienie o wentylator wyciągowy
oswiet.	Sufitowa oprawa żarowa	Wymagana wymiana na zgodne z prawem , uzupełnienie o instalacje przyzywową
Nr 7	Funkcja - Ustęp (przebudowa, zmiana funkcji - brudownik)	
podłoga	Gres	BEZ ZMIAN wymaga uzupełnień po przebudowie
sufit	Podwieszony modułowy	Zdemontowanie podwieszonych , powrót do tynkowanego malowanego
ściany	Płytki ceramiczne	Bez zmian wymagane uzupełnienia po przebudowie
drzwi	Drewniane 60 cm	Wymagana wymiana i rozkucie do szerokości 90 cm
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalka x1, muszla ustępowa dolnopłuk 2x	Umywalka bez zmian uzupełnienie o myjkę dezynfektor
wentyl	Hybrydowa	Przywrócenie wentylacji hybrydowej
oswiet.	Żarowe plafonierki sufitowe	Wymagana wymiana na oprawy zgodne z prawem
Nr 8	Funkcja - Ustęp (przebudowa zmiana funkcji- pom. porządkowe)	

podłoga	Gres	Wymaga uzupełnień po przebudowie
sufit	Podwieszony modułarny	Zdemontowanie podwieszonoego , powrót do tynkowanego malowanego
ściany	Płytk ceramiczna	Wymaga uzupełnień po przebudowie
drzwi	Drewniane 60 cm	Wymagana wymiana i rozkucie do szerokości 90 cm
okna	-	
aparaty sanit	Umywalka , compact	Umywalka bez zmian, likwidacja compactu, uzupełnienie o zlew z blachy nierdzewnej na wysokości 60 cm, złączka i wpust posadzkowy
wentyl	Hybrydowa	Przywrócenie wentylacji hybrydowej
oswiet.	Żarowe plafoniery sufitowe	Wymagana wymiana na zgodne z wymaganiami prawa
Nr 9	Funkcja - Kuchenka rodziców (kuchenka pacjentów)	
podłoga	Gres	BEZ ZMIAN
sufit	Tynkowany malowany	Wymaga malowania
ściany	Płytk ceramiczna	BEZ ZMIAN
drzwi	Drewniane 60 cm	Wymagana wymiana i rozkucie do szerokości 90 cm
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Zlew dwukomorowy	BEZ ZMIAN wymagane uzupełnienie o umywalkę ceramiczną
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
oswiet.	Żarowe plafoniery sufitowe	Wymagana wymiana na zgodne z wymaganiami prawa
Nr 10	Funkcja - Kuchenka oddziałowa (przebudowa zmiana funkcji - sala chorych)	
podłoga	Gres	BEZ ZMIAN
sufit	Tynkowany malowany	Wymaga malowania
ściany	Płytk ceramiczna	Wymagane przywrócenie ścian malowanych fartuch z płytek przy umywalce
drzwi	Drewniane 60 cm	Wymagana wymiana i rozkucie do szerokości 110 cm

okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Zlew dwukomorowy, kuchnia gazowa	Likwidacja zlewu i kuchni, uzupełnienie o umywalkę ceramiczną
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
oswiet.	Żarowe plafonierey sufitowe	Wymagana wymiana na zgodne z wymaganiami prawa uzupełnić instalację przyzywową
Tlen medyczny	BRAK	Uzupełnić o ścienny punkt poboru tlenu
TV	BRAK	Uzupełnić o instalację TV z odbiornikiem
Nr 11	Funkcja - Magazyn(przebudowa zmiana funkcji - ustęp personelu)	
podłoga	Gres	BEZ ZMIAN wymaga uzupełnień
sufit	Tynkowany malowany	Wymaga wymalowania
ściany	Malowane farbą olejną	Wymagane wykonanie okładziny z płytki ceramicznej
drzwi	Drewniane 60	Wymagane rozkucie i wymiana szer. 90 cm, dodatkowe do kabiny ustępowej
okna	-	
aparaty sanit	-	Wymagany compact, umywalka ceramiczna
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN wymagane uzupełnienie o wentylator
oswiet.	Żarowe sufitowe	Wymaga wymiany na zgodne z wymaganiami prawa
Nr 12	Funkcja - Gabinet lekarski (remont)	
podłoga	Gres	BEZ ZMIAN
sufit	Tynkowany, malowany	Wyga wymalowania
ściany	Malowane	Wymagane wymalowania
drzwi	Drewniane 80 cm	Wymagana wymiana i rozkucie do 90 cm
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalka	Wymagana wymiana na nową uzupełnienie o zlew jednokomorowy w zabudowie
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN uzupełnienie o split

oswiet.	Sufitowe żarowe	Wymagana wymiana na zgodne z prawem
Sieć logiczna		Nowa instalacja logiczna 4 gniazda PEL
Nr 13	Funkcja - Łazienka lekarzy (remont)	
podłoga	Gres	BEZ ZMIAN
sufit	Tynkowany, malowany	Wyga wymalowania
Ściany	Płytk ceramiczna	BEZ ZMIAN
drzwi	Drewniane 80 cm	Wymagana wymiana i rozkucie
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Natrysk 80x80, compact, umywalka	Wymagana wymiana wszystkich aparatów na nowe
wentyl	Grawitacyjna	Wymagane uzupełnienie o wentylator
oswiet.	Żarowe	Wymagana wymiana na zgodne z wymaganiami prawa
Nr 14	Funkcja - Sekretariat (przebudowa zmiana funkcji- pokój ordynatora)	
podłoga	Gres	BEZ ZMIAN
sufit	Tynkowany, malowany	Wymaga wymalowania
ściany	Malowane	Wymagane wymalowanie uzupełnienia po przekuciu drzwi do łazienki
drzwi	Drewniane 80 cm	Wymagana wymiana i rozkucie do 90 cm
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalka ceramiczna	BEZ ZMIAN
wentyl	BRAK	Wymagane uzupełnienie o wentylację wspomaganą +split
oswiet.	Żarowe	Wymagana wymiana na zgodne z wymaganiami prawa
Sieć logiczna		Nowa instalacja logiczna 1 gniazdo PEL
Nr 15	Funkcja - Magazyn (przebudowa podział pomieszczenia na łazienke i magazynek)	
podłoga	Lastriko	Wymagane wykonanie nowej posadzki gresowej

sufit	Tynkowany, malowany	Wymaga wymalowania
ściany	Malowane	Wymagane wymalowanie w części magazynu w nowej łazience płytki ceramiczne
drzwi	Drewniane szer.60 cm	Wymagana wymiana i rozkucie do szerokości 90 cm wymagane nowe drzwi do łazienki 90 cm
okna	Drewniane	Wymagana wymiana na PVC
aparaty sanit	-	Brodzik 90cm, compact, umywalka ceramiczna
wentyl	Grawitacyjna	Wymagane uzupełnienie o wentylację hybrydową dla obydwu pomieszczeń
oswiet.	Sufitowe świetlówkowe	Wymagana wymiana na zgodne z wymaganiami prawa
Nr 16	Funkcja - Pokój socjalny(remont)	
podłoga	Gres	BEZ ZMIAN
sufit	Tynkowany, malowany	Wymaga wymalowania
ściany	Malowane farbą olejną	Wymaga wymalowania
drzwi	Drewniane szklone 60 cm	Wymagana wymiana i rozkucie do 90 cm
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalka	Wymagane uzupełnienie o zlew dwukomorowy
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
oswiet.	Sufitowa oprawa świetlówkowa	BEZ ZMIAN
Nr 17	Funkcja - Gabinet Zabiegowy (remont)	
podłoga	Gres w złym stanie	Wymagana wymiana gresu na całej powierzchni
sufit	Tynkowany malowany	Wymaga wymalowania
ściany	Płytki ceramiczne	BEZ ZMIAN
drzwi	Drewniane płytowe 100 cm	BEZ ZMIAN malowanie
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty	Umywalka ceramiczna, zlew	BEZ ZMIAN

sanit	dwukomorowy	
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
oswiet.	Sufitowe oprawy świetlówkowe	Wymagane uzupełnienie (przeniesienie z pokoju zabiegowego niemowlaków)
Tlen medyczny	Jeden punkt poboru	BEZ ZMIAN
Sieć logiczna		Nowa instalacja logiczna 1 gniazdo PEL
Nr 18	Funkcja - Łazienka NPS (remont)	
podłoga	Gres	BEZ ZMIAN
sufit	Tynkowany malowany	Wymaga wymalowania
ściany	Płytki ceramiczne	BEZ ZMIAN
drzwi	Drewniane płytowe 100 cm	BEZ ZMIAN - malowanie
okna	-	
aparaty sanit	Compact, umywalka składane siedzisko i pochwyty	Wymagana wymiana aparatów sedes i umywalka
wentyl	Hybrydowa	BEZ ZMIAN
oswiet.	Żarowe	Wymagana wymiana na zgodne z prawem
Nr 19	Funkcja - Pokój chorych (remont)	
podłoga	Gres	BEZ ZMIAN
sufit	Tynkowany, malowany	Wymaga wymalowania
ściany	Malowane farbą olejną	Wymagane wymalowania
drzwi	Drewniane płytowe 100 cm	BEZ ZMIAN
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalka ceramiczna	BEZ ZMIAN
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
oswiet.	Sufitowe świetlówkowe	Wymaga wymiany i uzupełnienia o instalację przyzywową

Tlen medyczny	Jeden punkt poboru	BEZ ZMIAN
TV	Instalacja telewizyjna z odbiornikiem	BEZ ZMIAN
Nr 20	Funkcja - Świetlica (przebudowa zmiana funkcji - sala chorych)	
podłoga	Gres	BEZ ZMIAN
sufit	Tynkowany malowany	Wymaga wymalowania
ściany	Malowane farba olejną	Wymaga wymalowania
drzwi	Drewniane płytowe 100 cm	BEZ ZMIANmalowanie, uzupełnienie do łazienki szer. 90 cm
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalka ceramiczna	Wymaga przełożenia na sąsiednią ścianę
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
oświet.	Sufitowe oprawy świetłówkowe	Wymaga wymiany na zgodne z wymaganiami prawa uzupełnieni instalacji przyzywowej
Tlen medyczny	Jeden punkt poboru	BEZ ZMIAN
TV		Uzupełnienie instalacji TV z odbiornikiem
Nr 21	Funkcja - Łazienka (przebudowa)	
podłoga	Gres	BEZ ZMIAN
sufit	Tynkowany, malowany	Wymaga wymalowania
ściany	Płytk ceramiczna	Wymaga wymiany w skutek przebudowy łazienki
drzwi	Drewniane płytowe	Wymagane nowe po przebudowie 90 cm do sali chorych
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Compact, umywalka, bateria natryskowa	Wymagana wymiana wszystkich aparatów
wentyl	Grawitacyjna z wentylatorem	Wymagana wymiana wentylatora
oswiet.	Żarowe	Wymagana wymiana na zgodne z wymaganiami prawa
Nr 22	Funkcja - Sala chorych (przebudowa)	
podłoga	Gres	Wymaga uzupełnień po przebudowie

sufit	Tynkowany , malowany	Wymaga napraw i wymalowania
ściany	Malowane farbą olejną , jedna szklona szkłem zwykłym	Wymagane malowanie likwidacja ścianki szklonej wykonanie ściany GKF
drzwi	Drewniane szklone	Wymiana na nowe drewniane płytowe 110 cm rozkucie
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalka ceramiczna	Wymiana na nową z przemieszczeniem
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
tlen medyczny	Dwa punkty poboru tlenu	Przebudowa punktów poboru
oswiet.	Sufitowe oprawy świetlówkowe	Wymiana na nowe na zgodne z wymaganiami prawa , uzupełnienie instalacji przyzywowej
TV	Instalacja telewizyjna z aparatem	BEZ ZMIAN
Nr 23	Funkcja - Sala chorych dzieci (przebudowa wydzielenie dyżurki pielęgniarskiej)	
podłoga	Gres	Wymaga uzupełnień po wyburzeniu ścianek szklonych
sufit	Tynkowany malowany	Wymaga malowania i uzupełnień
ściany	Ściany szklone, ściany malowane farbą olejną	Wymagane wyburzenia ścian szklonych, nowe ścianki GKF, malowanie farbą olejną ścianka szklona AL do pokoju przygotowawczego
drzwi	Drewniane szklone malowane	Wymagane nowe drzwi drewniane płytowe szer. 110 cm drzwi szklone do pokoju przygotowawczego
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalki ceramiczne 2x	Wymiana umywalk na nowe z nową lokalizacją , uzupełnienie o zlew jednokomorowy przeniesiony z istniejącej dyżurki
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN uzupełnienie o split
oswiet.	Sufitowe świetlówki	Wymiana na nowe na zgodne z wymaganiami prawa
Tlen medyczny	Jeden punkt poboru tlenu medycznego	Wymagane dwa ścienne punkty poboru tlenu medycznego w sali chorych
przyzyw	Brak	Uzupełnienie instalacji przyzywowej
Sieć logiczna		Nowa instalacja logiczna 1 gniazdo PEL
Nr 24	Funkcja - Dyżurka pielęgniarska (przebudowa zmiana funkcji - sala chorych)	

podłoga	Gres	Wymagane uzupełnienie po przebudowie
sufit	Tynkowany, malowany	Wymagane wymalowanie i uzupełnienia po przebudowie
ściany	Ściany szklone, ściany malowane farbą olejną	Wymagane wyburzenia ścian szklanych, nowe ścianki GKF, malowanie farbą olejną
drzwi	Drewniane malowane szklone 80 cm	Wymagane nowe 110 cm drewniane płytowe
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Zlew blaszany w blacie	Wymagane przeniesienie do nowej lokalizacji
wentyl	Brak	Wymagane wykonanie wentylacji hybrydowej
oswiet.	Żarowe zwis	Wymiana na nowe zgodne z wymaganiami prawa, uzupełnienie instalacji przyzywowej
Tlen medyczny	Jeden punkt poboru tlenu medycznego	Wymagane dwa ściennie punkty poboru tlenu medycznego w sali chorych
TV		Uzupełnienie instalacji TV i aparatu
Nr 25	Funkcja - Sala chorych (przebudowa)	
podłoga	Gres	Wymagane uzupełnienie po przebudowie
sufit	Tynkowany, malowany	Wymagane wymalowanie i uzupełnienia po przebudowie
ściany	Szklone, malowane farbą olejną	Wymagane wyburzenia ścian szklanych, nowe ścianki GKF, malowanie farbą olejną
drzwi	Drewniane malowane szklone 80 cm	Wymagane nowe 110 cm drewniane płytowe
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalki ceramiczne x2	Wymian umywalki na nową x1 z przemieszczeniem
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
tlen medyczny	Dwa punkty poboru tlenu	Przebudowa punktów poboru
oswiet.	Sufitowe oprawy świetlówkowe	Wymiana na nowe na zgodne z wymaganiami prawa, uzupełnienie instalacji przyzywowej
TV		Uzupełnienie o instalację telewizyjną z aparatem
Nr 26	Funkcja - Sala chorych(przebudowa)	
podłoga	Gres	Wymagane uzupełnienie po przebudowie

sufit	Tynkowany, malowany	Wymagane wymalowanie i uzupełnienia po przebudowie
ściany	Szklone, malowane farbą olejną	Wymagane wyburzenia ścian szklanych, nowe ścianki GKF, malowanie farbą olejną
drzwi	Drewniane malowane szklone 80 cm	Wymagane nowe 110 cm drewniane płytowe
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalki ceramiczne x2	Wymian umywalki na nową x1 z przemieszczeniem
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
tlen medyczny	Dwa punkty poboru tlenu	Przebudowa punktów poboru
oswiet.	Sufitowe oprawy świetłówkowe	Wymiana na nowe na zgodne z wymaganiami prawa , uzupełnienie instalacji przyzywowej
TV	Instalacja TV z aparatem	Korekta lokalizacji
Nr 27	Funkcja - Izolatka dzieci (przebudowa)	
podłoga	Pvc	Wymiana na gres
sufit	Tynkowany, malowany	Wymagane wymalowanie i uzupełnienia po przebudowie
ściany	Szklone, malowane farbą olejną	Wymagane wyburzenia ścian szklanych, nowe ścianki GKF, malowanie farbą olejną
drzwi	Drewniane malowane szklone 80 cm	Wymagane nowe 110 cm drewniane płytowe
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Wanienka dla dzieci	Wymagane zamontowanie umywalki na z przemieszczeniem
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
tlen medyczny	Dwa punkty poboru tlenu	Przebudowa punktów poboru
oswiet.	Sufitowe oprawy świetłówkowe	Wymiana na nowe na zgodne z wymaganiami prawa , uzupełnienie instalacji przyzywowej
TV	Instalacja TV z aparatem	Korekta lokalizacji
Nr 28	Funkcja - Śluza izolatki (przebudowa)	
podłoga	Pvc	Wymiana na gres

sufit	Tynkowany, malowany	Wymagane wymalowanie i uzupełnienia po przebudowie
ściany	Szklone, malowane farbą olejną	Wymagane wyburzenia ścian szklanych, nowe ścianki GKF, zamurowania okien na korytarz malowanie farbą olejną
drzwi	Drewniane malowane szklone 80 cm	Wymagane nowe 110 cm drewniane płytowe rozkucia zamurowania
okna	Aluminium szklone szkłem zwykłym	do likwidacji
aparaty sanit	Umywalki ceramiczne 2x	Do likwidacji
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
Nr 29	Funkcja - Sala chorych (przebudowa)	
podłoga	Pvc	Wymiana na gres
sufit	Tynkowany, malowany	Wymagane wymalowanie i uzupełnienia po przebudowie
ściany	Szklone, malowane farbą olejną	Wymagane wyburzenia ścian szklanych, nowe ścianki GKF, malowanie farbą olejną
drzwi	Drewniane malowane szklone 80 cm	Wymagane nowe 110 cm drewniane płytowe
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Wanienka dla dzieci	Wymagane zamontowanie umywalki z przemieszczeniem
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
tlen medyczny	Jeden punkt poboru tlenu	Przebudowa punktów poboru, wymagane 2 punkty
oswiet.	Sufitowe oprawy świetlówkowe	Wymiana na nowe na zgodne z wymaganiami prawa , uzupełnienie instalacji przyzywowej
TV	Instalacja TV z aparatem	Wymagane skorygowanie lokalizacji aparatu
Nr 30	Funkcja - Sala chorych (przebudowa)	
podłoga	Pvc	Wymiana na gres
sufit	Tynkowany, malowany	Wymagane wymalowanie i uzupełnienia po przebudowie
ściany	Szklone, malowane farbą olejną	Wymagane wyburzenia ścian szklanych, nowe ścianki GKF, malowanie farbą olejną
drzwi	Drewniane malowane szklone 80 cm	Wymagane nowe 110 cm drewniane

		płytowe
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Wanienka dla dzieci	Wymagane zamontowanie umywalki z przemieszczeniem
wentyl	Grawitacyjna	BEZ ZMIAN
tlen medyczny	Dwa punkty poboru tlenu	Przebudowa punktów poboru, wymagane 2 punkty
oswiet.	Sufitowe oprawy świetłówkowe	Wymiana na nowe na zgodne z wymaganiami prawa , uzupełnienie instalacji przyzywowej
TV	Instalacja TV z aparatem	Wymagane skorygowanie lokalizacji aparatu
Nr 31	Funkcja - Gabinet zabiegowy dzieci (przebudowa zmiana funkcji - sala chorych)	
podłoga	Pvc	Wymiana na gres
sufit	Tynkowany, malowany	Wymagane wymalowanie i uzupełnienia po przebudowie
ściany	Szklone, płytka ceramiczna	Wymagane wyburzenia ścian szklanych, nowe ścianki GKF, malowanie farbą olejną
drzwi	Ścianka okiennie-drzwiowa szklona aluminium	Wymagane nowe 110 cm drewniane płytowe (ścianka ewentualnie do zastosowania w dyżurce)
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Zlew jednokomorowy	Wymagane zamontowanie umywalki z przemieszczeniem
wentyl	Brak	Wymagana wentylacja hybrydowa
tlen medyczny	Jeden punkt poboru tlenu	Przebudowa punktów poboru, wymagane 2 punkty
oswiet.	Sufitowe oprawy świetłówkowe hermetyczne	Oprawy do uzupełnienia w gabinecie zabiegowym W sali chorych zastosować nowe zgodne z wymaganiami prawa , uzupełnienie instalacji przyzywowej
TV		Uzupełnienie o instalację telewizyjną z aparatem
Nr 32	Funkcja - Pokój biurowy (przebudowa zmiana funkcji -sala chorych)	
podłoga	Pvc	Wymiana na gres
sufit	Tynkowany, malowany	Wymagane wymalowanie i uzupełnienia po przebudowie
ściany	Szklone, malowane farbą olejną	Wymagane wyburzenia ścian szklanych,

		nowe ścianki GKF, malowanie farbą olejną
drzwi	Drewniane szklone malowane	Wymagane nowe 110 cm drewniane płytowe
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalka ceramiczna	Wymagane zamontowanie umywalki z przemieszczeniem
wentyl	Brak	Wymagana wentylacja hybrydowa
tlen medyczny oświet. TV	Brak Sufitowe oprawy świetlówkowe	Przebudowa punktów poboru, wymagane 2 punkty W sali chorych zastosować nowe zgodnie z wymaganiami prawa , uzupełnienie instalacji przyzywowej Uzupełnienie o instalację telewizyjną z aparatem
Nr 33	Funkcja - Pustostan(przebudowa zmiana funkcji - sala chorych)	
podłoga	Pvc	Wymiana na gres
sufit	Tynkowany, malowany	Wymagane wymalowanie i uzupełnienia po przebudowie
ściany	Szklone, malowane farbą olejną	Wymagane wyburzenia ścian szklanych, nowe ścianki GKF, malowanie farbą olejną
drzwi	Drewniane szklone malowane	Wymagane nowe 110 cm drewniane płytowe
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalka ceramiczna	Wymagane zamontowanie umywalki z przemieszczeniem
wentyl	Brak	Wymagana wentylacja hybrydowa
tlen medyczny	Brak	Przebudowa punktów poboru, wymagane 2 punkty
oświet.	Sufitowe oprawy świetlówkowe	W sali chorych zastosować nowe zgodnie z wymaganiami prawa , uzupełnienie instalacji przyzywowej
TV		Uzupełnienie o instalację telewizyjną z aparatem
Nr 34	Funkcja - Pustostan (przebudowa zmiana funkcji - sala chorych)	
podłoga	Pvc	Wymiana na gres
sufit	Tynkowany, malowany	Wymagane wymalowanie i uzupełnienia po przebudowie
ściany	Szklone, malowane farbą olejną	Wymagane wyburzenia ścian szklanych, i

		jednej murowanej nowe ścianki GKF, malowanie farbą olejną
drzwi	Drewniane szklone malowane	Wymagane nowe 110 cm drewniane płytowe
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Umywalka ceramiczna	Wymagane zamontowanie umywalki z przemieszczeniem
wentyl	Brak	Wymagana wentylacja hybrydowa
tlen medyczny	Brak	Przebudowa punktów poboru, wymagane 2 punkty
oswiet.	Sufitowe oprawy świetlówkowe	W sali chorych zastosować nowe zgodne z wymaganiami prawa , uzupełnienie instalacji przyzywowej
TV		Uzupełnienie o instalację telewizyjną z aparatem
Nr 35	Funkcja - Pustostan (przebudowa zmiana funkcji -dołączenie do sali chorych)	

