


RZUT PARTERU



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. NETTO [m2]	POSADZKA
0/01	KOMUNIKACJA	6,74	PŁYTKI CERAMICZNE
0/02	POKÓJ TRENERA	5,13	PŁYTKI CERAMICZNE
0/03	ŁAZIENKA NP	4,41	PŁYTKI CERAMICZNE
0/04	ŁAZIENKA	5,16	PŁYTKI CERAMICZNE
0/05	SZATNIA NR 1	8,11	PŁYTKI CERAMICZNE
0/06	SZATNIA NR 2	5,63	PŁYTKI CERAMICZNE
0/07	WIATROŁAP	1,70	PŁYTKI CERAMICZNE
0/08	POKÓJ SEDZIOWSKI	10,80	PŁYTKI CERAMICZNE
0/09	POM. GOSPODARCZE	2,23	PŁYTKI CERAMICZNE
0/10	WC	4,55	PŁYTKI CERAMICZNE
0/11	POM. GOSPODARCZE	16,57	BETONOWA
		71,03 m ²	

SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk cienkowarstwowy
- styropian 20 cm
- bloczki gazobetonowe 24 cm
- tynk cem.-wap.

SD1 - ŚCIANA DZIAŁOWA

- tynk cem.-wap.
- bloczki gazobetonowe 12 cm
- tynk cem.-wap.

SI1 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA

- tynk cienkowarstwowy
- styropian 20 cm
- ściana istniejąca 49 cm
- tynk cem.-wap.

SI2 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA

- tynk cienkowarstwowy
- styropian 20 cm
- ściana istniejąca 34 cm
- tynk cem.-wap.

SI3 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA

- tynk cem.-wap.
- ściana istniejąca 44 cm
- tynk cem.-wap.

SI4 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA

- tynk cienkowarstwowy
- styropian 20 cm
- ściana istniejąca 25 cm
- tynk cem.-wap.

SI5 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA

- tynk cem.-wap.
- ściana istniejąca 25 cm
- tynk cem.-wap.

SI6 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA

- tynk cem.-wap.
- ściana istniejąca 14 cm
- tynk cem.-wap.

RS - RURA SPUSTOWA

- rura spustowa Ø80 mm

ELEMENTY DO WYBURZENIA

ELEMENTY DO WYMUROWANIA

OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ				
LOKALIZACJA	JEDN. JAROSŁAW [180404_2], OBR. SUROCHÓW 0009, MAKOWISKO, DZ. NR 35/77, 35/217, 35/31, 35/193				
INWESTOR	URZĄD GMINY JAROSŁAW, GMINA WIEJSKA, UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSŁAW				
BRANZA	ARCHITEKTURA				
NAZWA RYS.	RZUT PARTERU				
NR RYS.	A-01	SKALA RYS.	1:50	DATA OPRAC.	03.2021
PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY				
WŁADYSŁAW CIECHANOWSKI upr. nr 1/65			mgr inż. arch. KATARZYNA TYTUŁA upr. nr 15/PKOKK/2018		