


WIDOK KONSTRUKCJI DREWNIANEJ



ZESTAWIENIE WIEŻBY							ZESTAWIENIE WIEŻBY						
NR	NAZWA	SZER [cm]	WYS. [cm]	DŁUGOŚĆ [cm]	IŁOŚĆ [szt.]	OBJĘTOŚĆ [m3]	NR	NAZWA	SZER [cm]	WYS. [cm]	DŁUGOŚĆ [cm]	IŁOŚĆ [szt.]	OBJĘTOŚĆ [m3]
J1	JĘTKI	4	12	348	37	0,37	S1	SŁUPKI	15	12	280	10	0,50
K1	KROKIEW	7	14	364	37	1,48	S2	SŁUPKI	12	12	230	16	0,48
K2	KROKIEW	7	12	91	37	0,37	Z1	ZASTRZAŁY	7	14	370	4	0,16
M1	MIECZE	7	10	71	44	0,00	Z2	ZASTRZAŁY	7	14	302	4	0,12
P1	PŁATWIE	12	16	3 612	2	1,38	Z3	ZASTRZAŁY	12	12	406	4	0,24
P2	PŁATWIE	7	14	313	8	0,24						207	5,42 mł
P3	PŁATWIE	7	14	222	4	0,08							

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do montażu elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
- Do podanych wymiarów elementów drewnianych uwzględnić zapas 30 cm.
- Dodatkowe elementy związane z mocowaniem i montażem poszczególnych elementów konstrukcji i pokrycia dachu wg wskazań i decyzji nadzoru budowy (kierownik budowy).
- Wieżbę należy usztywnić za pomocą naciąganych taśm perforowanych (np. systemu BMF typu 60x2).
- Dla krokwi maksymalna głębokość wrębu ciesielskiego nie więcej niż 3 cm.
- Izolacja elementów drewnianych od żelbetowych i murowanych – pas papy asfaltowej.

OBIEKT	WIATA SPORTOWA				
LOKALIZACJA	JEDN. JAROSŁAW [180404_2], OBR. SUROCHÓW 0009, MAKOWISKO, DZ. NR 35/77, 35/217, 35/31, 35/193				
INWESTOR	URZĄD GMINY JAROSŁAW, GMINA WIEJSKA, UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSŁAW				
BRANŻA	KONSTRUKCJA – WIATA				
NAZWA RYS.	RZUT WIEŻBY – KONSTRUKCJA				
NR RYS.	K-02	SKALA RYS.	1:100	DATA OPRAC.	03.2021
PROJEKTANT					
SPRAWDZAJĄCY					
mgr inż. ROMAN INGLÓT upr. nr BA-VIII-8386/59/90			mgr inż. WOJCIECH NABAGŁO upr. nr PDK/0318/PWOK/18		