


RZUT FUNDAMENTÓW



ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- St.1 - stopy fundamentowe o wymiaru 60x60x40 cm, zbrojone prętami $\phi 12$ mm w formie siatki co 15 cm, dół -1,15.
- Stopy fundamentowe posadowić na warstwie chudego betonu gr. 10 cm.

BETON - C20/25
STAL - B500SP
klasa konstrukcyjna - S4
klasa ekspozycji - XC2
otulina nominalna
- c_{nom} = 50 mm

OBIEKT	WIATA SPORTOWA				
LOKALIZACJA	JEDN. JAROSŁAW [180404_2], OBR. SUROCHÓW 0009, MAKOWISKO, DZ. NR 35/77, 35/217, 35/31, 35/193				
INWESTOR	URZĄD GMINY JAROSŁAW, GMINA WIEJSKA, UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSŁAW				
BRANZA	KONSTRUKCJA - WIATA				
NAZWA RYS.	RZUT FUNDAMENTÓW				
NR RYS.	K-01	SKALA RYS.	1:100	DATA OPRAC.	03.2021
PROJEKTANT			SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. ROMAN INGLÓT upr. nr BA-VIII-8386/59/90			mgr inż. WOJCIECH NABAGŁO upr. nr PDK/0318/PWOK/18		