

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont częściowy wnętrza Domu Ludowego w Harkłowej		
1	Element	Sala - ściany, sufit		
1.1	KNR 1901/1020/6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,10*0,40*2+7,20*0,45	10,520000	
		RAZEM:	10,520000	m2 10,520
1.2	Kalkulacja indywidualna	Naprawa instalacji elektrycznej (uzupełnienie kabla na długości ok 8mb)	kpl	1
1.3	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(9,05+5,40+0,90+0,45+0,90+5,40+9,05+1,50+0,35+1,50+9,80+5,40+9,80+1,20+0,35+1,20+1,00+0,45+1,00+5,40)*3,53+7,20*0,40*2	253,213000	
	sufit	11,20*9,50+5,40*9,80+2,70*0,35	160,265000	
	minus otwory	-2,00*1,50*4-2,00*1,00	-14,000000	
	szpalety	(2,00*4+1,50*8+2,00*2+1,00)*0,30	7,500000	
		RAZEM:	406,978000	m2 406,978
1.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(9,05+5,40+0,90+0,45+0,90+5,40+9,05+1,50+0,35+1,50+9,80+5,40+9,80+1,20+0,35+1,20+1,00+0,45+1,00+5,40)*3,53+7,20*0,40*2	253,213000	
	minus otwory	-2,00*1,50*4-2,00*1,00	-14,000000	
	szpalety	(2,00*4+1,50*8+2,00*2+1,00)*0,30	7,500000	
		RAZEM:	246,713000	m2 246,713
1.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	11,20*9,50+5,40*9,80+2,70*0,35	160,265000	
		RAZEM:	160,265000	m2 160,265
1.6	KNR 202/1501/11	Malowanie 2-krotne podłoży gipsowych, farba klejowa, ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(9,05+5,40+0,90+0,45+0,90+5,40+9,05+1,50+0,35+1,50+9,80+5,40+9,80+1,20+0,35+1,20+1,00+0,45+1,00+5,40)*3,53+7,20*0,40*2	253,213000	
	minus otwory	-2,00*1,50*4-2,00*1,00	-14,000000	
	szpalety	(2,00*4+1,50*8+2,00*2+1,00)*0,30	7,500000	
		RAZEM:	246,713000	m2 246,713
1.7	KNR 202/1501/10	Malowanie 2-krotne podłoży gipsowych, farba klejowa, sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	11,20*9,50+5,40*9,80+2,70*0,35	160,265000	
		RAZEM:	160,265000	m2 160,265
1.8	Kalkulacja indywidualna	Odnowienie okienka do kuchni	kpl	1
1.9	Kalkulacja indywidualna	Wymiana oświetlenia bocznego 11 szt.	kpl	1
2	Element	Odnowienie parkietu + scena		
2.1	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,15*0,90+2,00*0,90+1,25*0,75+5,40*1,55	13,942500	
		RAZEM:	13,942500	m2 13,943

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,15*0,90+2,00*0,90+1,25*0,75+5,40*1,55		13,942500
		RAZEM:		13,942500
			m2	13,943
2.3	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 3,15*0,90+2,00*0,90+1,25*0,75+5,40*1,55		13,942500
		RAZEM:		13,942500
			m2	13,943
2.4	Kalkulacja indywidualna	Cykilnowanie i uzupełnienie brakujących fragmentów parkietu wraz z listwami	kpl	1
2.5	Kalkulacja indywidualna	Odnowienie sceny	kpl	1
3	Element	Hol i schody na górze		
3.1	KNR 1901/1020/6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,30*2+6,25*2)*1,60		36,960000
		RAZEM:		36,960000
			m2	36,960
3.2	KNR 202/1016/1 (1)	2-krotnie malowanie ościeżnic drzwiowych stalowych, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	4
3.3	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,10*0,90*4		7,560000
		RAZEM:		7,560000
			m2	7,560
3.4	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (5,30*2+6,25*2)*3,50		80,850000
		sufit 5,30*6,25		33,125000
		RAZEM:		113,975000
			m2	113,975
3.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (5,30*2+6,25*2)*3,50		80,850000
		RAZEM:		80,850000
			m2	80,850
3.6	KNR 202/1501/11	Malowanie 2-krotne podłoży gipsowych, farba klejowa, ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (5,30*2+6,25*2)*3,50		80,850000
		RAZEM:		80,850000
			m2	80,850
3.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 5,30*6,25		33,125000
		RAZEM:		33,125000
			m2	33,125
3.8	KNR 202/1501/10	Malowanie 2-krotne podłoży gipsowych, farba klejowa, sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 5,30*6,25		33,125000
		RAZEM:		33,125000
			m2	33,125
3.9	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie drewnianej obudowy schodów	kpl	1
3.10	KNR 12/1121/1	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,40*1,35+16*1,10*0,17+16*1,10*0,23+1,40*1,20+4,70*0,30		12,020000
		RAZEM:		12,020000
			m2	12,020
3.11	KNR 12/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 1,40*1,35+16*1,10*0,17+16*1,10*0,23+1,40*1,20+4,70*0,30		12,020000
		RAZEM:		12,020000
			m2	12,020

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	Szatnia		
4.1	KNR 1901/1020/6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(4,20*2+2,30*2)*1,60$	20,800000	
		RAZEM:	20,800000	m2 20,800
4.2	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	$(4,20*2+2,30*2)*2,80$	36,400000	
	sufit	$4,20*2,30$	9,660000	
	minus otwory	$-2,00*1,50$	-3,000000	
	szpalety	$(1,50*2+2,00)*0,30$	1,500000	
		RAZEM:	44,560000	m2 44,560
4.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	$(4,20*2+2,30*2)*2,80$	36,400000	
	minus otwory	$-2,00*1,50$	-3,000000	
	szpalety	$(1,50*2+2,00)*0,30$	1,500000	
		RAZEM:	34,900000	m2 34,900
4.4	KNR 202/1501/11	Malowanie 2-krotne podłoży gipsowych, farba klejowa, ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	$(4,20*2+2,30*2)*2,80$	36,400000	
	minus otwory	$-2,00*1,50$	-3,000000	
	szpalety	$(1,50*2+2,00)*0,30$	1,500000	
		RAZEM:	34,900000	m2 34,900
4.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	$4,20*2,30$	9,660000	
		RAZEM:	9,660000	m2 9,660
4.6	KNR 202/1501/10	Malowanie 2-krotne podłoży gipsowych, farba klejowa, sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	$4,20*2,30$	9,660000	
		RAZEM:	9,660000	m2 9,660
5	Element	WC		
5.1	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1
5.2	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1
5.3	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(1,94*3+0,87*2)*2,5$	18,900000	
		RAZEM:	18,900000	m2 18,900
5.4	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(1,94*4+0,87*2+1,92*2)*2,0$	26,680000	
		RAZEM:	26,680000	m2 26,680
5.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(1,95*2+2,90*2)*3,60+1,94*2*2,5$	44,620000	
		RAZEM:	44,620000	m2 44,620
5.6	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(1,94*4+0,87*2+1,92*2)*2,0$	26,680000	
		RAZEM:	26,680000	m2 26,680

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.7	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,94*1,92+1,94*0,87	5,412600	
		RAZEM:	5,412600	m2 5,413
5.8	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,94*1,92+1,94*0,87	5,412600	
		RAZEM:	5,412600	m2 5,413
5.9	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		powierzchnia ścian (1,95*2+2,90*2)*3,60+1,94*2*2,5	44,620000	
		minus płytki -(1,94*4+0,87*2+1,92*2)*2,0	-26,680000	
		sufit 2,90*1,94	5,626000	
		RAZEM:	23,566000	m2 23,566
5.10	KNR 202/1501/11	Malowanie 2-krotne podłoży gipsowych, farba klejowa, ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		powierzchnia ścian (1,95*2+2,90*2)*3,60+1,94*2*2,5	44,620000	
		minus płytki -(1,94*4+0,87*2+1,92*2)*2,0	-26,680000	
		RAZEM:	17,940000	m2 17,940
5.11	KNR 202/1501/10	Malowanie 2-krotne podłoży gipsowych, farba klejowa, sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 2,90*1,94	5,626000	
		RAZEM:	5,626000	m2 5,626
5.12	KNR 202/1016/1 (1)	2-krotnie malowanie ościeżnic drzwiowych stalowych, grunt ftalowy + farba ftalowa		
				szt 1
5.13	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,10*0,90	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
5.14	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji wod-kan		
				kpl 1
5.15	KNRW 215/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym		
				kpl 1
5.16	KNRW 215/230/5	Postument porcelanowy do umywalk		
				kpl 1
5.17	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm		
				szt 1
5.18	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"		
				kpl 1
5.19	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku remontu pomieszczeń		
				kpl 1