



RZUT PIWNIC

1:100

ul. Warszawska



Przekrój A-A



LEGENDA:

1

DOCIEPLENIE STROPU PIWNIC PŁYTAMI
LAMELOWYMI Z WEŁNY MINERALNEJ
HYDROFOBIZOWANEJ ($\lambda=0,037$ W/mK)
- gr. 12,0cm - 176,0 m²
- gr. 5,0cm - 19,0 m²

PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE

Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH gr. 11,5cm:
- pustaki łączone metodą "pióro-wpust"
- na styku z posadzką wykonać izolację poziomą z papy
- osadzić drzwi drewniane pełne na zawiasach stalowych

Remont piwnic wraz z dociepleniem stropu obejmuje:

- remont ścian w korytarzu oraz w piwnicach lokatorskich:
 - całkowite skucie zawilgoconego i odspojonego tynku
 - wydrapanie nienośnych spoin, oczyszczenie i osuszenie powierzchni
 - uzupełnienie spoin zaprawą cementowo-wapienną
 - zabezpieczenie ścian preparatem grzybobójczym
 - dwukrotnie malowanie ścian farbą wapienną (białkowanie)
- docieplenie stropu piwnic:
 - całkowite skucie zawilgoconego i odspojonego tynku
 - oczyszczenie powierzchni
 - zabezpieczenie powierzchni preparatem grzybobójczym
 - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stropowych belek stalowych
 - docieplenie stropu piwnic płytami z wełny mineralnej lamelowej
 - zabezpieczenie powierzchni mineralną farbą strukturalną.

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Opracował:	mgr inż. M. WĘGRZYN	upr. OPL/0114/PWOK/04	br. budowlana	Data:	08.2021
Inwestor:	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B			Stadium:	PBW
Obiekt:	Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach			Skala:	1:75
Tytuł rys.:	REMONT PIWNIC WRAZ Z DOCIEPLENIEM STROPU Rzut piwnic, przekrój A-A - stan projektowany			Nr rys.:	5