


## RZUT PIWNIC

1:100

ul. Warszawska



ul. Toszecka

## LEGENDA:

- projektowana izolacja przeciwwilgociowa pionowa
- projektowana izolacja przeciwwilgociowa pozioma metodą iniekcji
- projektowana posadzka betonowa
- projektowany drenaż wewnętrzny (rura drenarska karbowana PVC-U Ø126/113), i=0,5%, w obsypce żwirowej 8-16mm gr. min. 15cm i geowłókninie
- D1 - studzienka drenarska zbiorcza PVC Ø600
- D2 - D7 - studzienki drenarskie rewizyjne PVC Ø315
- 1 - pompa zanurzeniowa z pionowym łącznikiem poziomym (np. KP150) + zawór zwrotny
- 2 - przewód tłoczny PE-HD Ø32
- 3 - rura osłonowa przewodu tłoczego pompy z PE-HD Ø63


## Uwagi:

- Roboty ziemne w rejonie budynku prowadzić ręcznie, zgodnie z PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- Ścianę fundamentową należy odkopać odcinkami o długości max. 5,0m.
- Podczas prac ziemnych nie można dopuścić do całkowitego odkrycia ław fundamentowych oraz nie należy odkopywać równocześnie dwóch prostopadłych do siebie ścian fundamentowych (narożnika budynku).
- Ściany wykopu należy zabezpieczyć deskowaniem ażurowym.
- W projekcie nie uwzględniono ewentualnych robót konstrukcyjnych wzmacniających ścianę i fundamenty. Konieczność tych robót należy określić podczas prac izolacyjnych po odslonięciu muru.

## Szczegół remontu posadzki piwnicy


POSADZKA BETONOWA PIWNIC: 204,0m<sup>2</sup>

wylewka betonowa (C20/25) gr. 5cm zbrojona  
siatką stalową Ø6 o oczkach 15x15cm  
izolacja przeciwwilgociowa - 1 x papa fundamentowa  
termozgrzewalna SBS na podkładzie gruntującym  
z dyspersyjnej masy asfaltowej  
podkład betonowy (C8/10) gr. 10cm  
piasek zagęszczony gr. 5cm



## A - A

## B - B



## ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Opracował:	mgr inż. M. WĘGRZYN	upr. OPL/0114/PWOK/04	br. budowlana	Data:
Opracował:	inż. E. ŁCZYK	upr. nr 103/79	br. sanitarna	08.2021
Inwestor:	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B			Stadium: PBW
Obiekt:	Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach			Skala: 1:75
Tytuł rys.:	REMONT POSADZKI PIWNIC, IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN Rzut piwnic - stan projektowany			Nr rys.: 3