

Remont drogi wewnętrznej – jezdni, dojeżdż i miejsc postojowych przy ul. Stefana Wyszyńskiego w m. Myślibórz.

Przedmiar robót

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Obmiar
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8				
D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
D-01.01.01		Odtworzenie punktów wysokościowych		
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,05
D-01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu		
2.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości 10 cm wraz z wywozem	m3	3,6
D-01.02.04		Rozbiórka elementów dróg		
3.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych - trylinki grubości 15 cm, ułożonych na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	32,00
4.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej gr. ok. 15 cm	m2	125,00
5.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	188,00
6.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	89,00
7.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	18,00
8.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy do 15 cm	m2	218
D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE		
D-02.01.01		Wykonanie wykopów		
9.	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 3 km w obszarze wymiany gruntów na grunt przepuszczalny	m3	56,7
D-02.03.01		Wykonanie nasypów		
10.	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie nasypów w gruncie kat. III - IV z ziemi dostarczonej z wykopu wraz wykonaniem skarp i zagęszczaniem (wymiana gruntu na chłonny na całym obszarze remontu)	m3	113,4
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				
D-04.00.00		PODBUDOWY - CPV 45233222-1		
D-04.01.00		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczenie podłoża		
11.	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni o gr. do 30cm	m2	567
D-04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego		

12.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	567
	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki		
13.	D-05.03.23	Chodnik, jezdnia, miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej - bez fazy (szarej) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	281
14.	D-05.03.23	Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor grafit) na podsypce cementowo-piaskowej EKO-KWADRAT)	m2	66
15.	D-05.03.23	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej EKO-KWADRAT)	m2	220
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8		
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy		
16.	D-06.01.01	Humusowanie poboczy i terenów zielonych gr. 10 cm wraz obsianiem - humus z dowozu	m2	31
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
17.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 ułożone na ławie C12/15	m	60
18.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x30x100 ułożone na ławie C12/15	m	83
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe		
19.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej	m	18