

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja II piętra, ul. Heweliusza 1\_etap1

DATA OPRACOWANIA : 28.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.09.2021

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|-----------------------|---|------|---------|--------|
| 1   | KNR-W 4-02<br>0120-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm  | m    |         |        |
|     | 1                     |   | m    | 1,000   |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 2   | KNR-W 4-02<br>0120-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm  | m    |         |        |
|     | 1                     |   | m    | 1,000   |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 3   | KNR-W 4-02<br>0125-01 | Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm na zakończeniach pionów i zakorkowanie zw i cw.  | szt. |         |        |
|     | 24                    |   | szt. | 24,000  |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 24,000 |
| 4   | KNR-W 4-02<br>0140-01 | Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia   | szt. |         |        |
|     | 4                     |   | szt. | 4,000   |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 4,000  |
| 5   | KNR-W 4-02<br>0141-01 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej   | szt. |         |        |
|     | 8                     |   | szt. | 8,000   |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 8,000  |
| 6   | KNR-W 4-02<br>0142-01 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm   | szt. |         |        |
|     | 20                    |   | szt. | 20,000  |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 20,000 |
| 7   | KNR-W 4-02<br>0229-07 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku   | m    |         |        |
|     | 40                    |   | m    | 40,000  |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 40,000 |
| 8   | KNR-W 4-02<br>0232-06 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm z zakorkowaniem  | szt. |         |        |
|     | 20                    |   | szt. | 20,000  |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 20,000 |
| 9   | KNR-W 4-02<br>0233-02 | Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm z zakorkowaniem  | szt. |         |        |
|     | 4                     |   | szt. | 4,000   |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 4,000  |
| 10  | KNR-W 4-02<br>0234-04 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | kpl. |         |        |
|     | 2                     |   | kpl. | 2,000   |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 2,000  |
| 11  | KNR-W 4-02<br>0234-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka  | kpl. |         |        |
|     | 7                     |   | kpl. | 7,000   |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 7,000  |
| 12  | KNR-W 4-02<br>0310-01 | Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm  | szt. |         |        |
|     | 6                     |   | szt. | 6,000   |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 6,000  |
| 13  | KNR-W 4-02<br>0311-01 | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm  | m    |         |        |
|     | 20                    |   | m    | 20,000  |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 20,000 |
| 14  | KNR-W 4-02<br>0312-01 | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-20 mm   | m    |         |        |
|     | 30                    |   | m    | 30,000  |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 30,000 |
| 15  | KNR-W 4-02<br>0312-02 | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm   | m    |         |        |
|     | 60                    |   | m    | 60,000  |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 60,000 |
| 16  | KNR-W 4-02<br>0312-03 | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm   | m    |         |        |
|     | 3                     |   | m    | 3,000   |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 3,000  |
| 17  | KNR-W 4-02<br>0314-04 | Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach   | szt. |         |        |
|     | 13                    |   | szt. | 13,000  |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 13,000 |
| 18  | KNR-W 4-02<br>0317-05 | Demontaż dygestorium chemiczne  | szt. |         |        |
|     | 1                     |   | szt. | 1,000   |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 19  | KNR-W 4-02<br>0317-06 | Demontaż przystawki laboratoryjnej  | szt. |         |        |
|     | 12                    |   | szt. | 12,000  |        |
|     |                       |   |      | RAZEM   | 12,000 |

| Lp. | Podstawa                 | Opis i wyliczenia   | j.m.             | Poszcz.    | Razem  |
|-----|--------------------------|---|------------------|------------|--------|
| 20  | KNR-W 4-02<br>0505-03    | Zasłepienie odcietych pionów gazowych odgałęzienia z rur stalowych o śr. 40-50 mm, na I piętrze.<br>1             | szt.<br>szt.     | <br>1,000  | <br>   |
|     |                          |   |                  | RAZEM      | 1,000  |
| 21  | KNR-W 4-02<br>z.sz.3.5.a | Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - pojedynczy pion<br>12                     | p-p<br>p-p       | <br>12,000 | <br>   |
|     |                          |   |                  | RAZEM      | 12,000 |
| 22  | KNR-W 4-02<br>0108-02    | Zasłepienie pionów wodociagowych o śr. 20 mm korkiem z żeliwa ciągłego ocynkowanego<br>12                         | szt.<br>szt.     | <br>12,000 | <br>   |
|     |                          |   |                  | RAZEM      | 12,000 |
| 23  | KNR-W 2-15<br>0307-01    | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych<br>30 | lokal.<br>lokal. | <br>30,000 | <br>   |
|     |                          |   |                  | RAZEM      | 30,000 |
| 24  | KNR-W 4-02<br>0234-08    | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową<br>2    | kpl.<br>kpl.     | <br>2,000  | <br>   |
|     |                          |   |                  | RAZEM      | 2,000  |