

## KOSZTORYS OFERTOWY - Remont chodnika w m. Połajewo

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1		<b>GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE</b>				
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,03		
<b>Razem dział: GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE</b>						
1.2		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2 d.1.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie obrzeży chodnikowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	28,000		
3 d.1.2	KNR 4-04 1103-02	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze	m3	2,400		
4 d.1.2	kalk. Własna	Rozbiórka kostki betonowej wraz z oczyszczeniem do ponownego ułożenia	m2	55,000		
5 d.1.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3	2,400		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2.1		<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>				
6 d.2.1	KNR 2-01 0211-08 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.10 km (ZAKUP, ZAŁADUNEK I TRANSPORT MATERIAŁU - NASYP)	m3	2,300		
7 d.2.1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (NASYP)	m3	2,300		
8 d.2.1	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 (NASYP)	m3	2,300		
<b>Razem dział: WYKONANIE NASYPÓW</b>						
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
3		<b>PODBUDOWY</b>				
3.1		<b>KORYTOWANIE</b>				
9 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm (Krotność = 0.5)	m2	5,000		
10 d.3.1	KNR 2-01 0203-01 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km	m3	0,900		
<b>Razem dział: KORYTOWANIE</b>						
3.2		<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				
11 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI)	m2	55,000		
<b>Razem dział: PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>						
3.3		<b>GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM</b>				
12 d.3.3	KALK. INDYWIDUALNA	Wykonanie podbudowy pod chodnikiem z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm - Rm2,5-5,0 (materiał z dowozu z betoniarni)	m2	55,000		
<b>Razem dział: PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>						
<b>Razem dział: PODBUDOWY</b>						
4		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
4.1		<b>NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b>				
13 d.4.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm SZARA na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI) - mat. Rozbiórkowy do ponownego ułożenia. Pozostały do pobrznia z OD Czarnków wraz z transportem	m2	55,000		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b>						
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE</b>						
5		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
5.1		<b>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</b>				
14 d.5.1	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	14,000		
<b>Razem dział: UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</b>						
<b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
6		<b>ELEMENTY ULIC</b>				

6.1		<b>OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE</b>				
15 d.6.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM)	m3	3,010		
16 d.6.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	28,000		
<b>Razem dział: OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE</b>						
<b>Razem dział: ELEMENTY ULIC</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: ..... zł