

UWAGI:

- Stolarka drzwiowa typu np. drzwi wewnętrzne i łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym Vector E Białe lub Lewe z szyldem Porta np. SAFE;
- Płyki ścienna biała 30x60cm np. firmy GROHE wysokość układania h=2,10m, układać dłuższą krawędzią na ścianach, fuga biała;
- Płytki podłogowe drewnopodobne 15x60cm antypoślizgowość R11, układać dłuższą krawędzią równolegle do ściany zewnętrznej z oknami, fuga w kolorze płytki;
- Stelaż podtynkowy Roca Duplo One do WC;
- Przycisk do spłukiwania Roca PL10 chrom;
- Miska ustępowa wisząca Roca GAP Square z deską wolnoopadającą;
- Umywalka Roca Ona 55x36 z syfonem ozdobnym;
- Bateria Essence umywalka Grohe;
- Brodzik Roca Malaga Square 90x90;
- Bateria prysznicowa termostatyczna Grotherm 800 z zestawem natryskowym chrom Grohe;
- Ściany i sufitu kolor biały - farba odporna na działanie grzybów pleśniowych, powłoka z farby powinna stanowić szczelną barierę dla dla wilgoci i tłuszczów;
- Dozownik do mydła w płynie - 1szt. np. firmy TORK;
- Dozownik do papieru toaletowego- 1szt. np. firmy TORK;
- Śmietnik - 1szt.;
- Dozownik na ręczniki papierowe - 1szt. np. firmy TORK;
- Wieszak na ręczniki - 1szt.;
- Drzwi do kabiny prysznicowej Roca Capiol duo 90;
- Szafka odzieżowa poczwórna 82x55x195 - 2szt.;
- Stół 75x75x70 - 1szt.;
- Krzesła - 2szt.
- Izolacja podpłytkowa np. Hyperdesmo HAA;
- Osprzęt elektryczny w kolorze białym (włącznik, gniazda wtykowe);
- Poziom posadzki po płytkach na poziomie istniejącym;
- Parapety wykonane z płytek ściennych - biała 30x60cm np. firmy GROHE;
- W pomieszczeniach wykonąć cokół h=10cm z płytki podłogowej;
- W drzwiach wejściowych zastosować obojnice podłogowe.


UWAGI:

- Wymiary pomieszczeń podane po okładzinach ścian;
- Otwory pod drzwi zgodnie z wytycznymi producenta
- Ościeżnice drzwi do pomieszczeń mokrych metalowe
- Ościeżnice drzwi pozostałych z opaską regulowaną

MASTERTech II Wojciech Woźniak

78-100 Kotobrzeg, ul. Łopuskiego 14/9
tel. +693 022 999
w.wozniak@mastertech.info

TEMAT:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY		
ADRES INWESTYCJI:	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "DOZAMEL ul. Kościuszki 20, Kotobrzeg obręb 0005, dz. nr 85, jedn. ewidencyjna Kotobrzeg gmina miejska		
INWESTOR:	Dozamel Sp. z o.o. 53-609 Wrocław ul. Fabryczna 10		
BRANŻA:	BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA		
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marzena Krysiyna Jaśkiewicz nr upr.nr 21/ZPOIA/OKK/2008		
OPRACOWANIE:			
SPRAWDZIŁ:			
RYSUNEK:	Rzut parteru - łazienka pracowników - stan projektowany		B.04
DATA:	06.01.2023r.	SKALA: 1:50	



ścianka GK na ruszcie metalowym z wypełnieniem grubość płyty 12,5mm typ H2

ścianka GK na ruszcie metalowym z wypełnieniem grubość płyty 12,5mm typ H2

ścianka systemowa HPL z drzwiami systemowymi RAL 7038

fragment ściany do wyburzenia

zabudowa GK na ruszcie grubość płyty 12,5mm typ H2

wentylacja rury Spiro dn125mm kratka 14x14mm – górna krawędź 15cm od stropu

lustro wklejane w100x80cm hm=110cm

ścianka GK na ruszcie metalowym z wypełnieniem grubość płyty 12,5mm typ H2

lustro wklejane w140x80cm hm=70cm

Szatnia