

## Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P Drawski Młyn -Pęckowo - Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej.

Identyfikator kosztorysu: 2 Inwestorski Ścieżka rowerowa Drawsko-Pęckowo, Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 01.02.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Droga Powiatowa 1323 odc. Drawsko-Pęckowo</b>		
<b>1.1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	3,827
2	KNNR 1 202-7 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyzki 0.60 m3, grunt kat.I-II - pod nawierzchnię betonu asfaltowego grubość 4 cm	m3	317,640
3	KNNR 1 202-7 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyzki 0.60 m3, grunt kat.I-II - wykop pod utwardzenie wjazdów 15 cm	m3	43,050
4	KSNR 1 203-2 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.1 km koparki o poj.lyzki 0.40 m3, grunt kat.I-III - analogia zebranie darniny z pobocza jezdni pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową	m3	5 740,000
<b>1.2</b>	<b>Wykonanie ścieżki rowerowej</b>		
5	KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m2	7 941,000
6	KNR 2-31 401-1 Rowki pod obrzeża 20x20 cm, grunt kat.I-II	m	124,000
7	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV	m	32,000
8	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	1,920
9	KNR 2-31 403-6 Krawężniki betonowe wtopione o wym.15x22cm na ławie betonowej z poz.52	m	32,000
10	KNR 2-31 407-3 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	124,000
11	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	287,000
12	KNNR 6 1005-8 Skropienie nawierzchni z kruszywa emulsją	m2	7 941,000
13	KNR 2-31 310-5 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8 S, warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	7 941,000
14	KNR 2-31 310-6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8 S, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu	m2	7 941,000
<b>1.3</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
15	KNR 2-01 506-7 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów, kat.gruntu I-III	m2	3 827,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>2</b>	<b>Droga Powiatowa nr 1336P odc. Drawski Młyn - Pęckowo - Piłka</b>		
<b>2.1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
16	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	5,429
17	KNNR 1 202-7 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-II - pod nawierzchnię betonu asfaltowego 4 cm	m3	451,040
18	KNNR 1 202-7 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-II - wykop pod utwardzenie wjazdów 15 cm	m3	26,700
19	KSNR 1 203-2 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III - analogia zebranie darniny z pobocza jezdni pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową	m3	11 338,00 0
<b>2.2</b>	<b>Wykonanie ścieżki rowerowej</b>		
20	KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m2	11 276,00 0
21	KNR 2-31 401-1 Rowki pod obrzeża 20x20 cm, grunt kat.I-II	m	112,000
22	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV	m	26,000
23	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	1,560
24	KNR 2-31 403-6 Krawężniki betonowe wtopione o wym.15x22cm na ławie betonowej z poz.52	m	26,000
25	KNR 2-31 407-3 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	112,000
26	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	178,000
27	KNNR 6 1005-8 Skropienie nawierzchni z kruszywa emulsją	m2	11 276,00 0
28	KNR 2-31 310-5 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8 S, warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	11 276,00 0
29	KNR 2-31 310-6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8 S, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu	m2	11 276,00 0
<b>2.3</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
30	KNR 2-01 506-7 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów, kat.gruntu I-III	m2	5 429,000
31	KNR 2-01 0-0 Ławki parkowe metalowe malowana proszkowo z siedziskiem i oparciem z listw drewnianych, długość 2,0 m z montażem - analiza własna	szt.	15,00
32	0-0 Kosz na śmieci 45 litrów stalowy z montażem- analiza własna	szt	1,00
33	0-0 Stojak na rowery metalowy pięciostanowiskowy z montażem - analiza własna	szt	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

----- Koniec wydruku -----