

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont Sztabu KWP z/s w Radomiu  
ADRES INWESTYCJI : ul. 11- go Listopada 37/59 Radom  
INWESTOR : KWP z/s w Radomiu, ul. 11 - go Lstopada 37/59  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Instalacja c.o.</b>			
1	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2	kpl.		
d.1	0521-02	9,0	kpl.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
2	KNR 4-02	Wymiana (przespawanie, podniesienie) rur przyłącznych do grzejnika , stalowego płytowego o złączach spawanych o śr. 15 mm	kpl.		
d.1	0517-03	9,0	kpl.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
3	KNNR 8	Wymiana (demontaż i ponowny montaż tych samych) zaworów grzejnikowego i powrotnego o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0407-01	18	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
4	KNNR 4	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
d.1	0418-09	9,0	szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
5	KNNR 4	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1	0436-01	9,0	urz.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>