

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ			
1	KNR-W 4-01 d.1 0212-05	Rozkucie posadzki betonowej w celu ułożenia przewodów instalacji wody zimnej i ciepłej (65.5+10.6+26.10+6.90+1.0)*0.5*0.5	m ³ m ³	27.525	
				RAZEM	27.525
2	KNR-W 2-15 d.1 0104-01 analogia	Rurociągi rur Aqua Pipe o śr. zewnętrznej do 20 mm w zwojach 66+11	m m	77.000	
				RAZEM	77.000
3	KNR-W 2-15 d.1 0104-02	Rurociągi z rur Aqua Pipe o śr. zewnętrznej 25 mm 27	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNR-W 2-15 d.1 0104-03	Rurociągi z rur Aqua Pipe o śr. zewnętrznej 32 i 40 mm 7+1.0	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR-W 2-16 d.1 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi 32+35+7+5+26+2+5+3+1	m ² m ²	116.000	
				RAZEM	116.000
6	KNR-W 4-01 d.1 0203-02 analogia	Uzupełnienie posadzki betonowej 27.525- ((68+42.10)*0.3*0.2)	m ³ m ³	20.919	
				RAZEM	20.919
7	KNR-W 2-15 d.1 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworu spłukującego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		URZĄDZENIA SANITARNE			
8	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe i zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2+2+3+1	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR-W 2-15 d.2 0137-04 analogia	Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 d.2 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody Biawar Ow-5.1. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 d.2 0234-05	Bidety z baterią i syfonem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 d.2 0233-05	Ustępy z zaworem spłukującym 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 2-15 d.2 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze z szafką 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 d.2 0229-04	Zlewozmywaki dwukomorowe (jeden z szafką) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-15 d.2 0229-04	Umywalka 3-stanowiskowa	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 d.2 0229-04	Zlew jednokomorowy głęboki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 d.2 0212-01 analogia	Montaż odwodnienia liniowego pod prysznic w łazience dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2 analiza indywidualna	Montaż pochwyków dla osób niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		INSTALACJA KANALIZACYJNA			
22	KNR-W 4-01 d.3 0212-05	Rozkucie posadzki betonowej w celu ułożenia przewodów instalacji kanalizacyjnej (10+22+12+8)*0.5*0.5	m ³		
			m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
23	KNR-W 2-15 d.3 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR-W 2-15 d.3 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm	m		
		22.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000
25	KNR-W 2-15 d.3 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm	m		
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 2-15 d.3 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR-W 2-15 d.3 0207-02	Ułożenie rur odpowietrzających fi 75 pod sufitem	m		
		29.00	m	29.000	
				RAZEM	29.000
28	KNR-W 4-01 d.3 0203-02 analogia	Uzupełnienie posadzki betonowej	m ³		
		13.00- (52.00*0.3*0.2)	m ³	9.880	
				RAZEM	9.880