

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat: **Informacja dotycząca
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

*Nazwa i adres
obiektu budowlanego:* **Budowa placu postojowego w Leśnictwie
Zalasowa; Tuchów dz. nr 2301/1, Gmina Tuchów**

*Nazwa inwestora
i jego adres:* **Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Gromnik
ul. Generała Andersa 1
33-180 Gromnik**

*Imię i nazwisko, adres
projektanta sporządzającego
informację:* **mgr inż. arch. Wiesław Polak
39-400 Tarnobrzeg,
ul. Wyspiańskiego 4/52**

Tarnów, październik 2024r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

**Budowa placu postojowego w Leśnictwie Zalasowa,
Tuchów, dz. nr 2301/1**

Inwestor:

**Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Gromnik
ul. Generała Andersa 1
33-180 Gromnik**

2. Przedmiotowa informacja BIOZ dotyczy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą:

Budowa placu postojowego w Tuchowie, dz. nr 2301/1

1) Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia Szczegółowego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21 a ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z póź. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczeństwa prac wykonywanych w obrębie czynnego ruchu kołowego i pieszego.

2) Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401).

3) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, przestrzegając przepisów ppoz. i bhp.

4) Teren wykonywanych robót należy wygrodzić przegrodami stałymi, wykonać przejścia dla pieszych, teren oznakować tablicami ostrzegawczymi z napisem „Uwaga! Roboty ” oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego upoważniona powinna przeprowadzić instruktaż pracowników, wskazując przedmiot zagrożenia i środki, jakie należy przedsięwziąć w celu uniknięcia danego zagrożenia. Ponadto instruktaż bhp powinien obejmować następujące zagadnienia:

zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej,

zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych,

zasady prowadzenia prac na wysokości,

konieczność wydzielenia i oznaczenia stref szczególnie niebezpiecznych,

zapewnienia sprawnej komunikacji.

Z instruktażu należy sporządzić notatkę podpisaną przez instruowanych pracowników i dołączyć do dziennika budowy.

3. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwu

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich w sąsiedztwie w tym zapew-

nienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, należy:
wydzielić i oznakować strefy szczególnego zagrożenia,
zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,
stosować środki ochrony indywidualnej,
zapewnić dostępność dróg dojazdowych.
kontrolować właściwe stosowanie sprzętu budowlanego.

4. Podstawa do wykonania planu BIOZ.

- 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 17 września 2002r nr 151 poz. 1256).
- 2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.u. z dnia 15 października 2001r nr 118 poz. 1263).
- 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844, zm. Dz. U z 2002r nr 91 poz. 811).

5. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót

Kolejność poszczególnych robót budowlanych, występujących w wyżej wymienionych obiektach, przeprowadzić zgodnie z dokumentacją budowlaną, ogólnie przyjętymi zasadami oraz sztuką budowlaną, pod nadzorem osoby pełniącej funkcję kierownika budowy

Zakres robót obejmuje budowę:

- drogi wewnętrznej,
- placu postojowego dla samochodów osobowych,
- niwelację terenu
- remont drogi leśniej

Prace związane z realizacją zadania będą wykonywane w technologii tradycyjnej, dla której nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń podczas realizacji inwestycji.

W celu zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości, podczas wykonywanych prac, należy rusztowania wyposażyć w poziome barierki ochronne oraz całą płaszczyznę pionową rusztowań zabezpieczyć siatką ochronną.

Pracownicy pracujący na wysokości powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do pracy na wysokości oraz przeszkoleni w zakresie BHP.

Realizacja omawianego przedsięwzięcia nie wiąże się z wykonywaniem robót szczególnie niebezpiecznych, nie mniej należy przeprowadzić:

szkolenie wstępne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkoleń przed rozpoczęciem pracy na budowie dla pracowników nowozatrudnionych,

szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla każdego pracownika wykonującego pracę na nowym stanowisku (dotyczy również innych pracowników w

przypadku niewykonywania danych czynności przez okres, co najmniej jednego miesiąca) – dokumentowane w dzienniku szkoleń stanowiskowych.