

Przedmiar robót - Remont elewacji - Budynek Laboratorium Drobiarskiego w Bałdach

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
	Remont	elewacji		
1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie ręczne ścian z glonów	m ²	417,00
2	KNR 4-01 1217-02	Oczyszczenie obróbek blacharskich	m ²	11,30
3	KNR K-04 0202-10	Gruntowanie podłoży zewnętrznych	m ²	417,00
4	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie powierzchni zew.	m ²	417,00
5	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folią poliuretanową	m ²	28,16
6	KNR-W 2-02 1609-0200	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne wysokość do 16m	m ²	277,00
7		Czas pracy rusztowań grupa 1	m-g	179,00
8	KNR-W4- 010812-05	Rozebranie posadzki płytek	m ²	4,00
9	KNR AT- 33+kalkulacja własna	Wykonanie posadzki żywicznej	m ²	4,00

