

KOSZTORYS OFERTOWY					
Przebudowa drogi powiatowej nr 1663N Szczytno – Zabiele – Lejkowo					
L.p.	Nazwa i opis elementu rozliczeniowego	J.m.	Ilość	cena jedn.	koszt
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km -11+920-12+320	km	0,40	1 149,43	459,77
2	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00	459,77	459,77
3	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t	60,00	292,07	17 524,14
4	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni str lewa	m2	320,00	14,19	4 540,23
5	Warstwa górna podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagłuszczeniu 20 cm	m2	320,00	41,22	13 189,66
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagłuszczeniu 5 cm (warstwa cierzalna)	m2	2 240,00	45,71	102 379,54
7	Pobocze łwiowe, gr. po zagłuszczeniu 5 cm z kruszywa rozcielnego ręcznie str prawa	m2	300,00	14,25	4 275,86
8	Pobocze z materiału uzyskanego z korytowania str lewa	m2	300,00	9,39	2 816,09
				Razem netto:	145 645,06 zł
				VAT 23%	33 498,36 zł
				Razem brutto:	179 143,42 zł