

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNR 225/408/5 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, rozebranie nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3,0·m2	13,5		m2
1.2 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	1,2	2	m2
1.3 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko gr. 2 cm.	1,2		m2
1.4 KNR 1323/107/2 Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych i ceramicznych	1,2		m2
1.5 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszę i osłon, masa do 20·kg (montaż profili zamkniętych 65*65*2.5) 29 mb.	0,150		t
1.6 KNR 202/9926/2 (WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek terakotowych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20	1,2		m2
1.7 KNR 225/408/3 Nawierzchnie z płyt kompozytowych , budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3,0·m2 (analogia) Płyty kompozytowe 1450*400*45 - 16 szt. 750*400*45 - 5 szt.	13,5		m2
1.8 KNR 401/108/14 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych	1,5		m3
1.9 KNR 1324/902/3 Transport technologiczny do montażu urządzeń, do 1 km	0,8		t

INSPEKTOR
Nadzoru ZC-1
Miroslaw Konderski